

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังกลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๕๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงาน และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายณรงค์ บัวแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๔๑๒,๘๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ก้นเหมืองกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐*๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔,๕,๖

๖.๒ แบบรูปรายการ

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสุกัญญา รองเดช ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๗.๓ นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่ กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ ..... **วันที่** ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายอำเภอปากพนัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง มีความประสงค์ขุดลอกโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ ๕๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงนำส่งมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาของคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง
ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	340,623.00	1.3752	468,424.75	
4	ประเภทงานสะพานและท่อชนิดต่าง ๆ				
	เงื่อนไข :ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า... 0%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 6%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			468,424.75	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			468,000.00	

พื้นที่ดำเนินการ - ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/จุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1)..... ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

2)..... กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)

3)..... กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน **แบบ ปร.4** **แผ่นที่ 1/1**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

ชื่อโครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่

ปริมาณงาน ขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ ปากเหมืองเดิมกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นเหมืองเดิมกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร เหมืองเดิมลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ความยาว 1,700 เมตร ขุดลอกใหม่ปากเหมืองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ความยาว 1,700 เมตร ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,220 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 9 เมตร จำนวน 1 จุด **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปริมาณดินขุด	11,220.00	ลบ.ม.	-	-	27.15	304,623.00	304,623.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง	1.00	จุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	0.80x9 เมตร								
	- ค่างานท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง	9.00	ท่อน	1,888.83	16,999.47				16,999.47
	-งานรองฐานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1X10ม.	10.00	ตร.ม.	462.40	4,624.00				4,624.00
	- ดินขุด	1.00	จุด	2,172.00	2,172.00				2,172.00
	- หินคลุกถมหลังท่อ	15.00	ลบ.ม.	447.57	6,713.55				6,713.55
	- ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป- กลับ	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00				5,500.00
	รวมเป็นเงิน							340,623.00	

น้ำมัน -ราคาขายปลีกในอำเภอเมือง ราคาลิตรละ 26.00-26.99

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1).....ประธานกรรมการ

(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

2).....กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

3).....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม

๑.โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

- รายการปริมาณงานก่อสร้าง

โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ ๕๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

รายการปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช คำสั่งที่ ๕๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑	ปริมาณดินขุด	๑๑,๒๒๐.๐	ลบ.ม.	
๒	งานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง	๑.๐๐	จุด	
	๐.๘๐x๙ เมตร			
	- ค่างานท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง	๙.๐๐	ท่อน	
	-งานรองฐานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑X๑๐ม.	๑๐.๐๐	ตร.ม.	
	- ดินขุด	๑.๐๐	จุด	
	- หินคลุกถมหลังท่อ	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	
	- ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป- กลับ	๑.๐๐	เหมา	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านใหม่

โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



รูปตัดเหมืองส่งน้ำ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ


(นางสุกัญญา รองเดช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)

ภาพตัดเหมืองส่งน้ำ
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขียนแบบ (นายธนวัฒน์ ศรีเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบแบบ (นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ขุดลอกเหมืองส่งน้ำบ้านนายเต้ง ทองคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ (แผนที่)



E= 623888
N= 915910

สำรวจแถวนี้

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัทธ์ สุดภู่ทอง)