สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบางเคียน หมู่ที่ 12

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **จำนวน** - **แผ่น**

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานทาง	135,632.00	1.4019	190,142.50	ระยะเวลาทำงาน - เดือน
2	ประเภทงาน			-	ระยะเวลาทำงาน - วัน
3	ประเภทงาน				เงินล่วงหน้าจ่าย - %
4	ค่าป้ายฯ			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			190,142.50	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			190,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายนันทวัฒน์ ศิริติพันธุ์พัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายพสงจันทร์ วิชิตชูชัย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ สุทธิภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ
(.....)

ลงชื่อ ตรวจสอบ
(.....)

ลงชื่อ อนุมัติ
(.....)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบางเคียน หมู่ที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังห **แบบเลขที่** **รายการเลขที่**

ฝ่าย/งาน กองช่าง **สำนัก/กอง** องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ **กรม** ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ตำแหน่ง** - **เมื่อวันที่** 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หินคลุก	356	ลบ.ม.	230.00	81,880.00	-	-	81,880.00	
2	ค่าขนส่งหินคลุก	356	ลบ.ม.	-	-	131.00	46,636.00	46,636.00	
3	ค่าเกลี่ยเรียบ	356	ลบ.ม.	-	-	20.00	7,120.00	7,120.00	
	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 30 กิโลเมตร ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท								
				(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ				135,636.00	
				(ลงชื่อ).....กรรมการ					
	Factor F	1.4019						190,148.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ			(ลงชื่อ).....กรรมการ				190,000.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางเคียน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๐๘๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๓๕๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง ดังแนบ

๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย

๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ

๖.๒.นางแสงจันทร์ วิศิษฏ์พงศ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓.นายจิรศักดิ์ สุทธิภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ