สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนนสายบางคล้า - ทวดลุง หมู่ที่ 12

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **จำนวน** - **แผ่น**

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน งานชลประท	102,000.00	1.4019	142,993.80	ระยะเวลาทำงาน - เดือน
2	ประเภทงาน			-	ระยะเวลาทำงาน - วัน
3	ประเภทงาน				เงินล่วงหน้าจ่าย - %
4	ค่าป้ายฯ			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			142,993.80	เงินประกันผลงานหัก 0 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			142,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)				
ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ ตรวจ

(นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา) (.....)

งชื่อ จ.ส.อ.....กรรมการ ลงชื่อ ตรวจสอบ

(สมศักดิ์ รักสม) (.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ คงปาน)

ลงชื่อ อนุมัติ

(.....)

แบบ ปร.4

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบางคล้า - ทวดลุง หมู่ที 12

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที 12 ตำบลท่าเรือ แบบเลขที รายการเลขที เจ้าของแบบ

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตำแหน่ง - วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หินคลุก	240	ลบ.ม.	250.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
2	ค่าขนส่งหินคลุก	240	ลบ.ม.	-	-	160.00	38,400.00	38,400.00	
3	ค่าเกลี่ยเรียบ	240	ลบ.ม.	-	-	15.00	3,600.00	3,600.00	
	ขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ ระยะทาง 35 กม. ราคาน้ำมัน 29.00-29.99 บาท/ลิตร								
	รวม							102,000.00	
	Factor F	1.4019						142,993.80	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	0	ป้าย					-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							142,993.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ							142,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)

รายละเอียดของรูปแบบรายการที่จะจัดจ้าง
จำนวน ๑ รายการ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคากลาง
๑.	โครงการที่ ๔ ซ่อมแซมถนนสายบางคล้า - ทวดลุง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเรือ ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ	๑ โครงการ	๑๔๒,๐๐๐.-บาท
		รวมเป็นเงิน	๑๔๒,๐๐๐.-บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(จ.ส.อ.สมศักดิ์ รักสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพจน์ คงปาน)

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายบางคล้า - ทวดลุง หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน
ตามรูปแบบรายการเอกสารที่แนบ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕)

๖.เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๖.๑. นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒. จ.ส.อ.สมศักดิ์ รักสม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กรรมการ
๖.๓. นายสุพจน์ คงปาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต.ท่าเรือ กรรมการ