สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงถนนสายบางบางมะพร้าว -นานายรุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ :

สภาพเดิม : ที่ราบ

ปริมาณงาน : ปรังปรังถนนสายบางมะพร้าว - นานายรุ่ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร
โดยทำการล้มป่าจำนวน 3,600 ตร.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 360 ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยเรียบ และว่างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 (มอก.ชั้น3) จำนวน 12 ท่อน
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ :

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ :

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Facter. =	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนสายบางมะพร้าว - นานายรุ่ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร โดยทำการล้มป่าจำนวน 3,600 ตร.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 360 ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน	322,365.19	1.3570	เงินล่วงหน้า %
				เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	**437,449.56**		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	440,449.56		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	**440,000.00**		
สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 484,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 440,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่รับจัดสรร จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน 440,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฎ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง

โครงการ ปรับปรุงถนนสายบางมะพร้าว - นานายรุ่ง หมู่ที่ 6

สภาพเดิม ที่ราบ

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนสายบางมะพร้าว - นายนายรุ่ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร โดยทำการล้มป่า จำนวน 3,600 ตร.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 360 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)จำนวน 12ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ล้มป่า	3,600.00	ตร.ม.		-	3.44	12,384.00	12,384.00			
2	ท่อ คสล.Ø 1.00 x 1.00 (มอก.ชั้น3)	12.00	ท่อน	1,672.00	20,064.00	-	-	20,064.00			
3	ดินลูกรัง	495.00	ลบ.ม.	50	24,750.00	15.00	7,425.00	32,175.00			
4	คอนกรีต 1:2:4	4.20	ลบ.ม.	1,883.75	7,911.75	391.00	1,642.20	9,553.95			
5	ไม้แบบ	4.92	ลบ.ฟ.	532	2,617.44	-	-	2,617.44			
6	หินคลุก	360.00	ลบ.ม.	230.00	82,800.00	15.00	5,400.00	88,200.00			
7	เหล็ก Wler Mesn	18.00	ตร.ม.	32.00	576.00	5.00	90.00	666.00			
8	ค่าแบ็คโฮ (เหมา)	1.00	งาน		-	36,000.00	36,000.00	36,000.00			
	รวม							**201,660.39**			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

สภาพเดิม ที่ราบ

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนสายบางมะพร้าว - นายนายรุ่ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร โดยทำการล้มป่า จำนวน 3,600 ตร.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม ปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 360 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น3)จำนวน 12ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - **รายการเลขที่** - **ประมาณการเมื่อวันที่** 15 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา							201,660.39			
9	ค่าเกรดพื้นทาง	3,600.00	ตร.ม.	0	-	3.44	12,384.00	12,384.00			
10	ค่าบดอัด	360.00	ลบ.ม.			38.38	13,816.80	13,816.80			
11	ค่ารถน้ำ (เหมา)	1.00	งาน			4,000.00	4,000.00	4,000.00			
12	ค่าขนส่งดินลูกรัง+หินคลุก	600.00	ลบ.ม.		-	150.84	90,504.00	90,504.00			
	รวม							322,365.19	1.357	437,449.56	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ปลัดอำเภอชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)
หัวหน้าสำนักปลัด ทต.ชะเมา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง)
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.ชะเมา

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)