สรุปผลการประมาณ... ส่วน โยธา ... อำเภอเชียรใหญ่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกทางหลวงชนบท - นานายคล่อง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบเลขที่ -	รายการเลขที่	ฝ่าย / งาน โยธา	ส่วนโยธา
ประมาณการโดย	นายสุวัฒน์ วัฒนสุนทร	เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม	พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางถางป่า	2,700.00	ตร.ม.	1.66	4,482.00	
2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม		ตร.ม.			
3	งานปริมาณดินขุดลอกวัชพืช + ตกแต่งคันดิน		ลบ.ม. ปกติ			
4	งานดินถม - ลูกรัง		ลบ.ม.			
5	งานเกรดเกลี่ย (ลูกรังเสริมคันทาง)		ลบ.ม.			
6	งานขุดรื้อผิวทางเกรดเกลี่ยและบดทับตลอดสาย	5,400.00	ตร.ม.	13.76	74,304.00	
	6.1 งานหินคลุก + ล้มกองเกลี่ยเรียบ	300.00	ลบ.ม.	429.63	128,889.00	
	6.2 งานหินผ่านตะแกรง		ลบ.ม.			
7	งานไหล่ทาง -		ลบ.ม.			
8	งานทางชนิดลูกรัง		ลบ.ม.			
9	งานท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ศก. 0.80 ม		ท่อน			
10	งานฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด		เมตร			
11	งานขนย้ายเครื่องจักรกล (ไป - กลับ)		งาน			
				รวม	**207,675.00**	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ลิตรละ 20.99 บาท