

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น
****

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ที่ ๒๙๓,๐๐๐ บาท นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๓๕/ว ๐๐๐๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น หมู่ที่ ๓			
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ			
2	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับ**	293,000.00 บาท		
3	**ลักษณะงาน โดยสังเขป**			
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น หมู่ที่ ๓ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๘ ตร.ม.) หักลบพื้นที่วางท่อระบายน้ำแล้ว (๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๘.๐๐ = ๘.๐๐)คงเหลือ คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนมาตรฐานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			
4	**ราคากลางคำนวณ ณ**	วันที่ 27 กรกฎาคม 2560	เป็นเงิน 293,000.00 บาท	
5	**บัญชีประมาณการราคากลาง**			
	5.1 ปร.4 5.2 ปร.5			
6	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**			
	๖.๑ นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส		ประธานกรรมการ
	๖.๒ นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน		กรรมการ
	๖.๓ นายบุญธรรม สระพะพันธุ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน		กรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ที่ นศ ๕๕๔๐๓/๕๐๙ **วันที่** ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาหิ่น หมู่ที่ ๓
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๔๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ ๒๙๓,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ซึ่งในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้างซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคาดังต่อไปนี้

ประมาณราคาตามบัญชีแสดงรายการประมาณการ รายละเอียด ดังนี้
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	คอนกรีตผสมเสร็จ	87.00	ลบ.ม.	1,850.00	160,950.00	260.00	22,620.00	183,570.00
2	ตะแกรงเหล็กกล้า ขนาด 4 มม.@0.20 ม.	580.00	ตร.ม.	40.00	23,200.00	5.00	2,900.00	26,100.00
3	เหล็ก RB 15 มม.	1.00	เส้น	480.00	480.00	-	-	480.00
4	เหล็ก RB 12 มม.	16.30	เส้น	190.00	3,097.00	-	-	3,097.00
5	ทรายรองพื้น	29.00	ลบ.ม.	360.00	10,440.00	50.00	1,450.00	11,890.00
6	ท่อ PVC	1.00	ท่อน	50.00	50.00	-	-	50.00
7	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00
8	แอสฟัสท์	152.00	เมตร	0.30	45.60	3.00	456.00	501.60
9	งานปรับพื้นที่	580.00	ตร.ม.	-	-	6.00	3,480.00	3,480.00
	รวม							230,618.60
	Factor F.	1.2708						62,451.52
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							293,070.12
	ขอใช้งบประมาณ							293,000.00

/จึงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญธรรม สระพะพันธุ์)

ความเห็นปลัดเทศบาล.....โปรดพิจารณา.....
.....

(นางอารียา ศรีจำนอง)
รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....
.....

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น หมู่ที่ ๓
สถานที่ก่อสร้าง ซอยตาหิ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ที่ ๔๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการนี้ และให้ยึดถืองบประมาณราคาดังรายการต่อไปนี้เป็นราคากลาง

แบบสรุปผลราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	**คอนกรีตผสมเสร็จ**	87.00	ลบ.ม.	1,850.00	160,950.00	260.00	22,620.00	183,570.00
2	ตะแกรงเหล็กกล้า ขนาด 4 มม.@0.20 ม.	580.00	ตร.ม.	40.00	23,200.00	5.00	2,900.00	26,100.00
3	เหล็ก RB 15 มม.	1.00	เส้น	480.00	480.00	-	-	480.00
4	เหล็ก RB 12 มม.	16.30	เส้น	190.00	3,097.00	-	-	3,097.00
5	ทรายรองพื้น	29.00	ลบ.ม.	360.00	10,440.00	50.00	1,450.00	11,890.00
6	ท่อ PVC	1.00	ท่อน	50.00	50.00	-	-	50.00
7	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00
8	แอสฟัสท์	152.00	เมตร	0.30	45.60	3.00	456.00	501.60
9	งานปรับพื้นที่	580.00	ตร.ม.	-	-	6.00	3480.00	3,480.00
	รวม							230,618.60
	Factor F.	1.2708						62,451.52
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							293,070.12
	ขอใช้งบประมาณ							293,000.00

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวนงพันธ์ เสนาทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญธรรม สระพะพันธุ์)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ **แบบเลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 **เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560**

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานอาคาร	230,618.60	1.2708	293,070.12		
2	ค่างานครุภัณฑ์	-	-	-		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		293,070.12	- เงินประกันผลงานหัก	0.00%
		ขอใช้งบประมาณเพียง		**293,000.00**	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
(ตัวอักษร)		**(สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)**				

ผู้ประมาณราคา..... นายช่างโยธา

(นายอนันต์ ตัดสายชล)

ตรอบสอบ .....นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณา ..... รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ปฏิบัติราชการแทน

(นางอารียา ศรีจำนอง) ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ผู้อนุมัติโครงการ.....นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

(นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. 588.00 ตร.ม

หักลบพื้นที่ วางท่อระบายน้ำแล้ว (1.00x1.00x8.00=8.00) คงเหลือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.มหรือตามสภาพพื้นที่

ตามแบบแปลนมาตรฐานของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

สถานที่ก่อสร้าง ม. 3 ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ประมาณการโดย นายอนันต์ ตัดสายชล ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แบบเลขที่.....

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 ksc)	87.00	ลบ.ม.	1,850.00	160,950.00	260.00	22,620.00	183,570.00	
2	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.	580.00	ตร.ม.	40.00	23,200.00	5.00	2,900.00	26,100.00	
3	เหล็ก RB 15 มม.	1.00	เส้น	480.00	480.00	-		480.00	
4	เหล็ก RB 12 มม.	16.30	เส้น	190.00	3,097.00	-		3,097.00	
4	ทรายรองพื้น	29.00	ลบ.ม.	360.00	10,440.00	50.00	1,450.00	11,890.00	
5	ท่อ PVC.	1.00	ท่อน	50.00	50.00			50.00	
6	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	200.00	1,000.00	90.00	450.00	1,450.00	
7	แอสฟัสท์	152.00	เมตร	0.30	45.60	3.00	456.00	501.60	
8	งานปรับพื้นที่	580.00	ตร.ม.	-	-	6.00	3,480.00	3,480.00	
	รวม							230,618.60	
	Factor F.	1.2708						62,451.52	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							293,070.12	
	ขอใช้งบประมาณ							**293,000.00**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอนันต์ ตัดสายชล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเชาวลิต ดรุณวรรณ์)

นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง