สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ **จังหวัด** นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้าง	2,030,000.00	
	โดยทำการปรับเกลี่ยแต่ง พร้อมบดอัดแน่น จำนวน 4,229.00 ตร.ม.		
	ลงทรายหยาบ รองพื้น หนา 0.05 ม. วางตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช		
	ขนาด Ø 4 มม. # 0.20 ม. ทำพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.		
	ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 4,229.00 ตร.ม. พร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ		
	วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 102 ม.		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)	2,030,000.00 **	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายรวิศร เสนเผือก)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายเจริญ น้ำขาว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์)
นายอำเภอทุ่งใหญ่

แบบ ปร.5(ก)

สรุปค่าก่อสร้าง

□ **งานก่อสร้าง** ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

□ **สถานที่ก่อสร้าง** ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ **จังหวัด** นครศรีธรรมราช

□ **หน่วยงาน** ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□ คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	1,560,782.11	1.3007	2,030,109.28	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,030,109.28	
	(สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	2,030,000.00	

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นายรวิศร เสนเผือก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

..... กรรมการ

(นายเจริญ น้ำขาว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายภูวนัตนัย ประพฤติตรง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4(ก)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างลาน คสล.								
	1.1 งานลาน คสล.หนา 10 ซม.								
	- งานปรับเกลี่ยแต่งปรับระดับ พร้อมบดอัดแน่น	4,299	ตร.ม.	-	-	11.37	48,879.63	48,879.63	
	- งานทรายหยาบรองพื้น (บดอัดแน่น)	214.95	ลบ.ม.	373.00	80,176.35	99.00	21,280.05	101,456.40	
	- งานคอนกรีต ค.2 240 Ksc.	429.90	ลบ.ม.	1,751.00	752,754.90	306.00	131,549.40	884,304.30	
	- เหล็ก DB 12 มม.	0.570	ตัน	26,232.00	14,952.24	3,300.00	1,881.00	16,833.24	
	- เหล็ก RB 19 มม.	0.725	ตัน	25,367.00	18,391.08	3,300.00	2,392.50	20,783.58	
	- วัสดุยารอยต่อ มอก 479-2541	285.00	กก.	62.00	17,670.00		-	17,670.00	
	- งานตัดและยารอยต่อ	1,074.00	ม.			23.77	25,528.98	25,528.98	
	- ตะแกรงเหล็ก Ø 4 มม. # 0.20 ม.	4,229	ตร.ม.	34.00	143,786.00	5.00	21,145.00	164,931.00	
	- ค้ำไม้แบบ+ค้ำยัน	96	ตร.ม.	130.00	12,480.00	133.00	12,768.00	25,248.00	
	1.2 งานวางท่อร ระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.								
	วางท่อกลม งานขุดดินถมคืน	169	ลบ.ม.		-	99.00	16,758.72	16,758.72	
	ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	373.00	1,029.48	99.00	273.24	1,302.72	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3	ลบ.ม.	1,503.00	4,148.28	306.00	844.56	4,992.84	
	ท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	92	ท่อน	1,192.00	109,664.00	345.00	31,740.00	141,404.00	
	งานบ่อพัก								
	งานขุดดินถมคืน	18	ลบ.ม.		-	99.00	1,821.60	1,821.60	
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	373.00	186.50	99.00	49.50	236.00	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,503.00	751.50	306.00	153.00	904.50	
	บ่อพัก	10	แห่ง	5,452.50	54,525.00	-	-	54,525.00	
	ฝาปิด	10	ชุด	3,320.16	33,201.60	-	-	33,201.60	
	รวมค่างานทั้งหมด				1,243,716.93		317,065.18	1,560,782.11	