บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

ที่ นศ ๐๙๑๘/ - **วันที่** ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๗,๓๕๓,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สรุปราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๘,๘๐๔,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน แบ่งงวดงาน - งวดเงิน - ออกเป็น ๙ งวด กำหนดเงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชาญยุทธ มุขดาร์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ) ส.อ.....กรรมการ
(วิรชัย สุขโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายชาญยุทธ มุขดาร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- อนุมัติ

(นายไพรัตน์ ทับชุม)
นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕

งานอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTCR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมาย.หตุ
๑	ประเภทอาคาร	๖,๖๒๘,๓๔๓.๐๖	๑.๒๙๒๑	๘,๕๖๔,๔๘๒.๐๗	
๒	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๒๒๔,๔๕๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๔๐,๑๖๑.๕๐	FactorFภายใต้เงื่อนไข
๓	งานป้ายประชาสัมพันธ์				- เงินล่วงหน้าจ่าย๑๕%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
					- พื้นที่ฝนตกชุก ๒
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**๘,๘๐๔,๖๔๓.๕๗**	**(ปัดเศษ)**
	คิดเป็นราคางบประมาณ			๘,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	**(แปดล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน)**			

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ)
(นายชาญยุทธ มุขดาร์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ส.อ. .....(กรรมการ)
(วิรชัย สุขโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗								
๑	งานโครงสร้าง								
	๑.๑ งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	๑.๑.๑ ขุดดินทั่วไป (แรงคน)	๓๕.๐๐	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	
	๑.๑.๒ ทรายหยาบรองพื้น	๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๙๖.๐๐	๑,๗๙๖.๐๐	
	๑.๑๓ ดินบดอัดแน่นโดยรอบอาคาร(เผื่อบดอัด ๒๕%)	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	
	๑.๒ งานเข็มทั้งหมด								
	๑.๒.๑ เข็ม คอร.ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x๒๑.๐๐ ม.	๗๔.๐๐	ต้น	๖,๐๒๘.๐๐	๔๔๖,๐๗๒.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๑๐๘,๗๘๐.๐๐	๕๕๔,๘๕๒.๐๐	
	๑.๓ งานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด								
	๑.๓.๑ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๔.๐๐	ลบ.ม.	๓,๗๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๕๙๒.๐๐	๘,๓๙๒.๐๐	
	๑.๓.๒ คอนกรีตโครงสร้าง ๑๒:๔	๒๖๘.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๐๔,๗๘๘.๐๐	๕๗๓,๗๘๘.๐๐	
	๑.๓.๓ ไม้แบบทั่วไป	๒,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๗๖๖,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ) ลงชื่อ.....(กรรมการ) ลงชื่อ ส.อ.....(กรรมการ)

(นายชาญยุทธ มุขดาร์) (นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์) (วิรชัย สุขโพธิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	๑.๓.๔ ตะปูขนาดต่างๆ	๕๐๐.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๒๕,๗๐๐.๐๐			๒๕,๗๐๐.๐๐	
	๑.๓.๕ เหล็กเสริมโครงสร้างทั้งหมด	๓๘.๐๐	ตัน	๒๖,๖๗๖.๗๓	๑,๐๑๓,๗๑๖	๒,๙๐๐.๐๐	๑๑๐,๒๐๐.๐๐	๑,๑๒๓,๙๑๕.๗๔	
	๑.๓.๖ ลวดผูกเหล็ก	๑,๑๔๕.๐๐	กก.	๕๙.๕๐	๖๘,๑๒๗.๕๐			๖๘,๑๒๗.๕๐	
	๑.๔ งานโครงหลังคาทั้งหมด								
	๑.๔.๑ เหล็กรางน้ำ ๑๕๐x๗๕x๗๕x๖ มม.	๑๐๘.๐๐	ท่อน	๓,๓๐๐.๐๐	๓๕๖,๔๐๐.๐๐	๑,๓๕๕.๐๐	๑๒๔,๗๔๐.๐๐	๔๘๑,๑๔๐.๐๐	
	๑.๔.๒ เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๒๑๕.๐๐	ท่อน	๑,๐๙๐.๐๐	๒๓๔,๓๕๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๘๑,๗๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๕๐.๐๐	
	๑.๔.๓ เหล็กฉาก ๖๐x๖๐x๓.๒ มม.	๕๒.๐๐	ท่อน	๗๕๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๒.๐๐	๑๓,๖๒๔.๐๐	๕๒,๖๒๔.๐๐	
	๑.๔.๔ เหล็กฉาก ๕๐x๕๐x๓.๒ มม.	๔๐๑.๐๐	ท่อน	๕๓๐.๐๐	๒๑๒,๕๓๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๗๔,๑๘๕.๐๐	๒๘๐,๗๑๕.๐๐	
	๑.๔.๕ เหล็กแผ่น ๔' x ๘' x ๙ มม.	๕.๐๐	แผ่น	๗,๘๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	๕๒,๖๕๐.๐๐	
	๑.๔.๖ น็อตเหล็ก Ø ๑" ยาว ๐.๕๐ ม.	๘๘.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	๗,๖๕๖.๐๐	๒๙,๖๕๖.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ๑							**๔,๓๕๖,๑๗๖.๒๔**	

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ) ลงชื่อ.....(กรรมการ) ลงชื่อ ส.อ.....(กรรมการ)

(นายชาญยุทธ มุขดาร์) (นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์) (วิรชัย สุขโพธิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
๒	**งานสถาปัตย์กรรม**								
	๒.๑ งานมุงหลังคา								
	๒.๑.๑ งานกระเบื้องลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ม. หนา ๕ มม	๒,๖๖๘.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๑๓๓,๔๐๐	๒๒.๕๐	๖๐,๐๓๐	๑๙๓,๔๓๐	
	๒.๑.๒ กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ ๐.๕๐x๑.๒๐ ม.	๒๐.๐๐	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐	๒๒.๕๐	๔๕๐	๕,๔๕๐	
	๒.๑.๓ ครอบกระเบื้องลอนคู่	๙๖.๐๐	แผ่น	๕๒.๘๑	๕,๐๗๐	๒๒.๕๐	๒,๑๖๐	๗,๒๓๐	
	๒.๑.๔ น็อตยึดกระเบื้อง	๒,๘๘๐.๐๐	ตัว	๓.๗๔	๑๐,๗๗๑			๑๐,๗๗๑	
	๒.๑.๕ เชิงชายและบัวไม้เนื้อแข็ง ๑"x๘"	๑๔๐.๐๐	เมตร	๒๑๖.๐๐	๓๐,๒๔๐	๙๔.๐๐	๑๓,๑๖๐	๔๓,๔๐๐	
	๒.๒ งานพื้นทั้งหมด								
	๒.๒.๑ ทั้นขัดหยาบ	๑๕๘.๐๐	ตร.ม.	๙๕.๐๐	๑๕,๐๑๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๗๔๐.๐๐	๑๙,๗๕๐.๐๐	
	๒.๒.๒ ทั้นขัดมันเรียบ	๙๕.๐๐	ตร.ม.	๙๕.๐๐	๙,๐๒๕.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๒๕.๐๐	
	๒.๒.๓ ทั้นปูกระเบื้องเซรามิค ๘"x๘"	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐๒.๐๐	๑๒,๐๘๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๖,๓๒๐.๐๐	๑๘,๔๐๐.๐๐	
	๒.๒.๔ ทั้นปูกระเบื้องเซรามิค ๑๒"x๑๒"	๗๐๖.๐๐	ตร.ม.	๓๑๕.๐๐	๒๒๒,๓๙๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๑๑๑,๕๔๘.๐๐	๓๓๓,๙๓๘.๐๐	
	๒.๒.๕ ทั้นปูปาเก้ (ตามแบบ)	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๖๑๒.๐๐	๔๒,๘๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๕๐,๘๙๐.๐๐	

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ)
(นายชาญยุทธ มุขดาร์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ ส.อ.....(กรรมการ)
(วิรชัย สุขโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมวย
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		เหตุ
	๒.๓ งานผนังทั้งหมด								
	๒.๓.๑ ผนังก่ออนกรีตบล็อค หนา ๗ ซม.	๔๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๒๒.๐๐	๕๑,๘๕๐.๐๐	๖๕.๐๐	๒๗,๖๒๕.๐๐	๗๙,๔๗๕.๐๐	
	๒.๓.๒ ผนังก่ออนกรีตบล็อคกันฝนลิ้นคู่	๒๖๖.๐๐	ตร.ม.	๕๔๐.๐๐	๑๔๓,๖๔๐.๐๐	๖๕.๐๐	๑๗,๒๙๐.๐๐	๑๖๐,๙๓๐.๐๐	
	๒.๓.๓ ผนังบุกระเบื้องเคลือบ	๙๗.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒๕,๒๒๐.๐๐	๑๖๖.๐๐	๑๖,๑๐๒.๐๐	๔๑,๓๒๒.๐๐	
	๒.๓.๔ ผนังแผ่นเรียบหนา ๖ มม. โครงเคร่าเหล็กฉาก	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๘.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๒๗,๔๘๐.๐๐	
	๒.๓.๕ ผนังก่อบล็อคโปร่งมีลวดลาย	๑๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๘.๐๐	๓๙,๕๒๐.๐๐	๖๕.๐๐	๑๒,๓๕๐.๐๐	๕๑,๘๗๐.๐๐	
	๒.๓.๖ ผนังฉาบปูนเรียบ	๘๕๐.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๖๓,๗๕๐.๐๐	๘๒.๐๐	๖๙,๗๐๐.๐๐	๑๓๓,๔๕๐.๐๐	
	๒.๓.๗ ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	๑,๙๕๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๒๔,๒๕๐.๐๐	๓๘๐,๒๕๐.๐๐	
	๒.๔ งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง (รวมค่าติดตั้ง)								
	๒.๔.๑ ประตู ป๑. (ประตูเหล็กม้วน)	๙.๐๐	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
	๒.๔.๒ ประตู ป๒.	๒.๐๐	ชุด	๒,๒๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐			๔,๕๐๐.๐๐	
	๒.๔.๓ ประตู ป๓.	๖.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐.			๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๒.๔.๔ ประตู ป๔.	๗.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๑๒,๙๕๐.๐๐			๑๒,๙๕๐.๐๐	
	๒.๔.๕ หน้าต่าง น๑.	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐			๓,๕๐๐.๐๐	
	๒.๔.๖ หน้าต่างห้องน้ำ	๔.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ) ลงชื่อ.....(กรรมการ) ลงชื่อ ส.อ.....(กรรมการ)

(นายชาญยุทธ มุขตาร์) (นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์) (วิรชัย สุขโทธิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมวย
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		เหตุ
	๒.๕ งานสุขภัณฑ์ทั้งหมด								
	๒.๕.๑ ส้วมนั่งยองแบบราดน้ำมีฐาน (ขาว)	๓.๐๐	ชุด	๑,๑๖๘.๒๒	๓,๕๐๔.๖๖	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๙๕๔.๖๖	
	๒.๕.๒ อ่างล้างหน้าแบบแขวน (ขาว)	๔.๐๐	ชุด	๗๐๐.๙๓	๒,๘๐๓.๗๒	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๔,๖๐๓.๗๒	
	๒.๕.๓ ที่ใส่กระดาษชำระ (ขาว)	๓.๐๐	ชุด	๓๙๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	
	๒.๕.๔ ที่ใส่สบู่ (ขาว)	๔.๐๐	ชุด	๒๘๐.๓๗	๑,๑๒๑.๔๘	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑,๖๐๑.๔๘	
	๒.๕.๕ ฝักบัวสายอ่อน + ก๊อกน้ำ	๔.๐๐	ชุด	๒๙๕.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๔๖๐.๐๐	
	๒.๕.๖ กระจกเงา	๔.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	
	๒.๕.๗ ที้งวางของ	๔.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	๒.๕.๘ ราวแขวนผ้าพลาสติกใส	๔.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	
	๒.๕.๙ ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดตักกลิ่น	๑๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	
	๒.๖ งานสีทั้งหมด								
	๒.๖.๑ สีพลาสติก	๓,๒๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๑๑๑,๒๔๘.๐๐	๓๐.๐๐	๙๘,๑๖๐.๐๐	๒๐๙,๔๐๘.๐๐	
	๒.๖.๒ สีพลาสติก , สีกันเปื้อน	๑๓๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๘,๙๗๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ๒							**๒,๐๓๒,๑๕๘.๘๒**	

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ) ลงชื่อ.....(กรรมการ) ลงชื่อ ส.อ.....(กรรมการ)

(นายชาญยุทธ มุขดาร์) (นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์) (วิรชัย สุขโพธิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมวย เหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
๓	**งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง**								
	๓.๑ งานสุขาภิบาลทั้งหมด								
	๓.๑.๑ งานเดินท่อประปาทั้งหมด	๑๑.๐๐	จุด	๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐			๖,๖๐๐.๐๐	
	๓.๑.๒ งานเดินท่อน้ำทิ้งทั้งหมด	๒.๐๐	จุด	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐			๑,๒๐๐.๐๐	
	๓.๑.๓ งานเดินท่อสัมทั้งหมด	๓.๐๐	จุด	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐			๔,๕๐๐.๐๐	
	๓.๑.๔ งานเดินท่ออ่างล้างหน้า	๕.๐๐	จุด	๙๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐			๓,๖๐๐.๐๐	
	๓.๑.๕ งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	๒.๐๐	จุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
	๓.๑.๖ งานบ่อซึมน้ำทิ้ง	๒.๐๐	บ่อ	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐			๑,๒๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ๓							**๒๐,๑๐๐.๐๐**	
๔	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	๔.๑ งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด								
	๔.๑.๑ โคมไฟครอบพลาสติก ขนาด ๒/๔๐W,๒x๓๖W	๗.๐๐	ชุด	๑,๙๒๐	๑๓,๔๔๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๑๔,๔๙๐.๐๐	
	๔.๑.๒ โคมไฟครอบพลาสติก ขนาด ๑/๔๐W,๑x๓๖W	๒๒.๐๐	ชุด	๑,๗๘๐	๓๙,๑๖๐	๑๑๕.๐๐	๒,๕๓๐.๐๐	๔๑,๖๙๐.๐๐	
	๔.๑.๓ โคมไฟครอบพลาสติก ขนาด ๑/๒๐W,๑x๑๘W	๘.๐๐	ชุด	๑,๒๙๐	๑๐,๓๒๐	๑๑๕.๐๐	๙๒๐.๐๐	๑๑,๒๔๐.๐๐	

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ) ลงชื่อ.....(กรรมการ) ลงชื่อ ส.อ.....(กรรมการ)

(นายชาญยุทธ มุขดาร์) (นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์) (วิรชัย สุขโพธิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ ของที่ว่าการอำเภอสิชล

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ ๑๐๐/๒๗ ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมวย
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		เหตุ
	๔.๑.๔ โคมไฟสปอร์ตไลท ๑๕๐ w (หน้าเวที)	๘.๐๐	ชุด	๒,๔๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๒๗๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	
	๔.๑.๕ โคมไฟสปอร์ตไลท ๑๕๐ w	๑๔.๐๐	ชุด	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑๐๘,๕๐๐.๐๐	
	(หัวเสา ๓ ดวงต่อ ๑ ชุด)								
	๔.๑.๖ ปลั๊กไฟฟ้า (มีสายดิน)	๑๘.๐๐	จุด	๓๖.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐	
	๔.๑.๗ ตู้ SEFETY SWITCH ๑๐๐ AMP	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๐๔๐.๐๐	๑๑,๐๔๐.๐๐	๑๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
	๔.๑.๘ ตู้ BREAKER ๒ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๕,๖๔๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ๔							**๒๑๙,๙๐๘.๐๐**	
๕	**งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**								
	๕.๑ โต๊ะ+เก้าอี้รับประทานอาหาร (ตาม.แบบ)	๖๖.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๒๑๑,๒๐๐.๐๐			๒๑๑,๒๐๐.๐๐	
	๕.๒ ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป	๓.๐๐	ใบ	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐			๗๕๐.๐๐	
	๕.๓ แป้นบาสเก็ตบอลสำเร็จรูป (๑ ชุด = ๒ แป้น)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐			๑๒,๕๐๐.๐๐	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อข้อ ๕							**๒๒๔,๔๕๐.๐๐**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ ๑ - ข้อ ๔							**๖,๖๒๘,๓๔๓.๐๖**	

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ) ลงชื่อ.....(กรรมการ) ลงชื่อ ส.อ.....(กรรมการ)

(นายชาญยุทธ มุขดาร์) (นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์) (วีรชัย สุขโพธิ์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน