

ประกาศ เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕-๐๐๓๕ สายคลองเรือ หมู่ที่ ๔ บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเกาะเพชร จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๕-๐๐๓๕ สายคลองเรือ หมู่ที่ ๔ บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ ๘ บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๓,๕๕๓,๑๐๐.- บาท (-สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๑,๑๔๖.๓๑ (-สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเดชา แก้วเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชร

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0035 สายคลองเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 8 บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกาะเพชร / เทศบาลตำบลเกาะเพชร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,553,100.00 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕-๐๐๓๕ สายคลองเรือ หมู่ที่ ๔ บ้านเนินหนองหงส์

4. ลักษณะงาน หมู่ที่ 8 บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

   โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 3,181,146.31 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 กัลยา ยังอุ่น ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาล

   7.2 ธีรยุทธ์ ฤทธิมุณี กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

   7.3 วรพงศ์ ช่วยจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

กัลยา ยังอุ่น
17 พฤษภาคม 2567 12:53:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0035 สายคลองเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 8 บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 3,553,100 บาท

ยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร/เทศบาลตำบลเกาะเพชร
(สามล้านห้าแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บที่ ญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิน	ตร.ม.	4,860.000	1.75	8,505.00	1.4054	2.46	11,952.92
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	202.500	674.89	136,665.22	1.4054	948.49	192,069.30
	2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	2.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	972.000	297.84	289,500.48	1.4054	418.58	406,863.97
	3. งานไหล่ทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

ค์ ช่วยจิตร

ฤษภาคม 2567 09:42:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0035 สายคลองเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 8 บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 3,553,100 บาท

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร/เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ ญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	3.1.1.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	162.000	499.74	80,957.88	1.4054	702.33	113,778.20
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,050.000	409.83	1,659,811.50	1.4054	575.97	2,332,699.08
	5. งานผิวทาง							
	5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

จ์ ช่วยจิตร

ษภาคม 2567 09:42:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0035 สายคลองเรือ หมู่ที่ 4 บ้านเนินหนองหงส์ หมู่ที่ 8 บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 3,553,100 บาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร/เทศบาลตำบลเกาะเพชร

วิธีการจัดหา เสนอราคาต่ำสุด/ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ งานตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	5.1.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	183.08	7,323.20	1.4054	257.30	10,292.02
	5.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	360.000	74.06	26,661.60	1.4054	104.08	37,470.21
	5.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	810.000	66.78	54,091.80	1.4054	93.85	76,020.61
							รวมราคากลาง	3,181,146.31

จ้ ช่วยจิตร

ษภาคม 2567 09:42:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เรงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.5-0035 สายคลองเรือ หมู่ที่ 4 บ้าน.นิ้นหนองหงส์ หมู่ที่ 8 บ้านย่านยาว ตำบลเกาะเพชร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร ,เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 3,553,100 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร/เทศบาลตำบลเกาะเพชร

(กัลยา ยังอุ่น)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรยุทธ์ ฤทธิมุณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วรพงศ์ ช่วยจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

งศ์ ช่วยจิตร

ฤษภาคม 2567