การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสามแยกบ้านนางพริ้ง – บ้านุท่งตอ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กว้าง ๔ ม. ระยะทาง ๒,๕๐๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๓ นางพวงเพ็ชร นิจปราณ

สวนโยธา
องค์การบริหารส่วนตำบลเครึง

สรุปผลการประมาณการ

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 ตำบลเครึง

สถานที่ หมู่ที่ 10 ต.เครึง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก	**329,747.45**	1.3784	454,523.89	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน 1 ป้าย			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			454,523.89	
	ขอเป็น/คิดเพียง			**454,000.00**	
	ตัวอักษร(**สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน**)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาที)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

แบบปร. 4

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 ตามแบบเลขที่ -

สถานที่ สายสามแยกบ้าน นางพริ้ง - บ้านทุ่งตอ หมู่ที่ 10 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน/ประเภทงาน กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 2,500 ม.

ผู้ประมาณราคา นางพวงเพ็ชร นิจปราณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	แรงงาน	
1	หินคลุก	855.00	ลบ.ม.	327.19	279,747.45	-	-	279,747.45	
2	งานเกรดเกลี่ย,บดอัดหินคลุก	10,000.00	ตร.ม.	-	-	5.00	50,000.00	50,000.00	
							TOTAL	**329,747.45**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)


วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายจารึก กาญจนวิจิตร)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามแยกบ้านนางพริ้ง - บ้านทุ่งตอ ม.10



รูปตัดคันทางแบบดินถม(เลียบคลอง)

มาตราส่วน 1:50



รูปตัดคันทางแบบดินถม

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ช่างควบคุมงานทราบก่อนมิฉะนั้นหากเกิดความผิดพลาดประการใดที่มีความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
- ผู้รับจะต้องให้ช่างควบคุมงานดูวัสดุคันทางก่อนการถมคันทางและให้ช่างควบคุมงานอนุมัติวัสดุถมคันทางก่อนผู้รับจ้างจึงจะสามารถทำการถมได้
- ในกรณีที่แบบและรายการขัดแย้งกัน หรือไม่ชัดเจนให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน