การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ ๕ ตำบลเคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปูกระเบื้อง งานสี งานฝ้าเพดาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๓ นางพวงเพ็ชร นิจปราณ

สรุปผลการประมาณการ

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ 5 ตำบลเคร็ง

สถานที่ หมู่ที่ 5 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ -

ประมาณการวันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00 - 20.99 บ/ล

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ 5	**361,362.42**	1.2726	459,869.82	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน 1 ป้าย			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง			459,869.82	
	ขอเป็น/คิดเพียง			**459,000.00**	
	ตัวอักษร(**สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยวาที)
ปลัดอำเภอชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

แบบปร. 4

บัญชีประมาณการวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม หมู่ที่ 5 ตามแบบเลขที่ -

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเคริง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงาน/ประเภทงาน ปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 12.50 ม. ยาว 13.40 ม.


ผู้ประมาณราคา นางพวงเพ็ชร นิจปราณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บ/ล.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปูกระเบื้อง	181.00	ตร.ม.	286.00	51,766.00	158.00	28,598.00	80,364.00	
2	งานแผงตาข่ายเหล็ก								
	- ยาว 4.00 ม. สูง 1.50 ม.	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ยาว3.50 ม. สูง 1.50 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ยาว3.00 ม. สูง 1.50 ม.	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
3	งานประตูเหล็กยืด								
	- ยาว 3.50 ม. สูง 3.00 ม.	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
4	งานไฟฟ้า,อุปกรณ์								
	- แผงควบคุม	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนคู่ 36 W	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	135.00	1,080.00	3,880.00	
	- ปลั๊ก	6.00	ชุด	70.00	420.00	150.00	900.00	1,320.00	
	พัดลมติดผนัง	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบโลลงเคล่าไม้ 1 ½" ×3" @ 0.60 ม.	167.00	ตร.ม.	350.00	58,450.00	97.00	16,199.00	74,649.00	
6	งานสี								
	- สีกันสนิมรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ล.	4.00	กระป๋อง	261.68	1,046.72	-	-	1,046.72	
	- สีน้ำมัน ขนาด 3.785 ล.	4.00	กระป๋อง	607.48	2,429.92	-	-	2,429.92	
	- สีพลาสติคภายนอก ขนาด18.925 ล.	2.00	ถัง	1,542.06	3,084.12	-	-	3,084.12	
	สีพลาสติคภายใน ขนาด18.925 ล.	4.00	ถัง	1,542.06	6,168.24	-	-	6,168.24	
7	งานก่ออิฐ 33.5 ตร.ม.	33.50	ตร.ม.	160.00	5,360.00	89.00	2,981.50	8,341.50	
	- ฉาบปูน 67 ตร.ม.	67.00	ตร.ม.	51.00	3,417.00	82.00	5,494.00	8,911.00	
	- ปูกระเบื้องห้องน้ำ	24.75	ตร.ม.	300.00	7,425.00	158.00	3,910.50	11,335.50	
	- โถ้ส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	1.00	ที	1,168.22	1,168.22	200.00	200.00	1,368.22	
	- บ่อเกรอะ , บ่อซึม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ประตู PVC ขนาด 0.80 × 1.80	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	200.00	400.00	4,000.00	
	- เหล็ก c - 100 ×50×20	12.00	ท่อน	425.70	5,108.40	-	-	5,108.40	
	กระเบื้อง 4 ฟุต	50.00	แผ่น	49.54	2,477.00	-	-	2,477.00	
	ตะขอยึดกระเบื้อง	50.00	ชุด	3.58	179.00	-	-	179.00	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	ไม้เชิงชาย								
	- ขนาดกว้าง 1"×6" ยาว 4 ม.	16.00	แผ่น	532.71	8,523.36	35.00	560.00	9,083.36	
	- ขนาดกว้าง 1"×8" ยาว 4 ม.	16.00	แผ่น	532.71	8,523.36	35.00	560.00	9,083.36	
8	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต	22.50	ลบ.ม.	1,850.47	41,635.58	391.00	8,797.50	50,433.08	
	- วายเมช	225.00	ตร.ม.	35.00	7,875.00	5.00	1,125.00	9,000.00	
9	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	4,500.00				4,500.00	
							TOTAL	**361,362.42**	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นางพวงเพ็ชร นิจปราณ)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
(นายจารึก กาญจนวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง


3.50
3.00
3.00
3.00
4.00
3.50
3.50
2.40
อาคารหอประชุมเดิม
ห้องเก็บของ
ต่อเติมห้องน้ำใหม่
2.00
2.00
2.00