การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอประชุมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปูกระเบื้องขนาด ๑๒"x ๑๒" และงานฝ้าเพดาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายสุเทพ ดวงจันทร์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

โครงการ ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 10 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง		1.3574		เงินล่วงหน้า 0%
2	งานอาคาร	78,580.08	1.2726	100,001.01	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	งานชลประทาน		1.3472		เงินค่าประกัน หัก 0%
	ป้ายโครงการ				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		100,001.01	
		คิดเป็นเงินประมาณ		**100,000.00**	

(ตัวอักษร) (-เงินหนึ่งแสนบาทถ้วน-)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุเทพ ดวงจันทร์)

นายช่างโยธา อบต.ชะอวด

ณราคาโครงการ ปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน จำนวน 1 แห่ง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

ประมาณการโดย นายสุเทพ ควงจันทร์ นายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปูกระเบื้อง**								
1.1	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12"x12"	140.00	ตร.ม.	180.00	25,200.00	125.00	17,500.00	42,700.00	
1.2	ปูนซีเมนต์ปอล์ตแลนด์	28.00	ถุง	137.00	3,836.00			3,836.00	
1.3	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	428.52	1,714.08			1,714.08	
2	**งานฝ้าเพดาน**								
2.1	งานติดตั้งฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 9 มม.	90.00	ตร.ม.	262.00	23,580.00	75.00	6,750.00	30,330.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	รวม							**78,580.08**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยวาที)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายนเรศวร์ รามณีย์)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสุเทพ ควงจันทร์)
นายช่างโยธา อบต.ชะอวด