การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่ – สามแยกคอกไก่นายฉัตร หมู่ที่ ๒ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๕๔ ม. โดยถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายสุนทร นุ่มน้อย

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงานทาง
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน
แบบที่
รายการ โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่ - สามแยกคอกไก่นายฉัตรชัย
ประมาณการตามแบบแปลน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	333,809.76	
2	Factor "F" = 1.3574	453,113.37	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	453,113.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ	452,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่ 6,770 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ 66.76 บาท/ ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเสม็ด

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่ - สามแยกคอกไก่นายฉัตรชัย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,354 เมตร โดยถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,083 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรัง	1,083.00	ลบ.ม.	179.50	194,398.50			194,398.50	เผื่อยุบตัว 1.6
2	ค่าขนส่งดินลูกรัง ระยะทาง 30 กม.	1,083.00	ลบ.ม.			91.22	98,791.26	98,791.26	
3	ค่าเกรดเกลี่ยและบดอัด	6,770.00	ตร.ม.			6.00	40,620.00	40,620.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							333,809.76	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเสม็ด