การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายสวนสมเด็จ หมู่ที่ ๓,๗ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๔๗๐ ม. โดยถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๙๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศานติ ศรีปริยวาที

๖.๒ นายนเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นายสุนทร นุ่มน้อย

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5

ประเภทงานทาง
เจ้าของอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ม.3,7 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลน
แบบที่
รายการ โครงการปรับปรุงถนนสายสวนสมเด็จ
ประมาณการตามแบบแปลน
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	362,466.72	
2	Factor "F" = 1.3574	492,012.33	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	492,012.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ	491,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่ 7,350 ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ 66.80 บาท/ ตร.ม.			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเสม็ด

รายการประมาณการ

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงถนนสายสวนสมเด็จ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,470 เมตร โดยถมดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,176 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและบดอัด

สถานที่ หมู่ที่ 3,7 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ดินลูกรัง	1,176.00	ลบ.ม.	179.50	211,092.00			211,092.00	เผื่อยุบตัว 1.6
2	ค่าขนส่งดินลูกรัง ระยะทาง 30 กม.	1,176.00	ลบ.ม.			91.22	107,274.72	107,274.72	
3	ค่าเกรดเกลี่ยและบดอัด	7,350.00	ตร.ม.			6.00	44,100.00	44,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							362,466.72	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศานติ ศรีปริยวาที)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนเรศวร์ รามณีย์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุนทร นุ่มน้อย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.ท่าเสม็ด