ผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยทำการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว ความยาวรวม 1,000 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก โครงสร้างเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามหมู่บ้านกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาโดย นายชนัต เพ็ชรคงทอง นายช่างโยธา อบต. เชียรใหญ่

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ เลขที่ 164/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	ท่อ PVC ยาว 4.00 เมตร ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว	250.00	ท่อน	331.78	82,945.00	300.00	75,000.00	157,945.00	
2	ข้อต่อ ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว	250.00	ตัว	44.86	11,215.00		-	11,215.00	
3	สามทาง 3 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	40.00	ตัว	120.00	4,800.00		-	4,800.00	
4	ประตูน้ำทองเหลือง 3 นิ้ว	2.00	ตัว	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00	
5	กาวทาท่อ ขนาด 250 กรัม	10.00	กป.	121.50	1,215.00		-	1,215.00	
					-		-	-	
					-	-	-	-	
					105,175.00		**75,000.00**	**180,175.00**	