การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ ถนนหินคลุก สายขอนหาด – หนองหลา หมู่ที่ ๑ ตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ ถนนหินคลุก สายขอนหาด – หนองหลา ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๕๘๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๗๒,๕๙๔.๙๗.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย ภักดี เขาไข่แก้ว

๖.๒ นาย นเรศวร์ รามณีย์

๖.๓ นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *ม. ๑ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

สถานที่ดำเนินการ *ม. ๑ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ตามแบบ - **เลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ *จำนวน ๑ แผ่น* **เมื่อ** *๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๗๔,๔๙๑.๖๕	๑.๓๕๗๔	๓๗๒,๕๙๔.๙๗	
	ป้ายโครงการ	-	๑.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๗๒,๕๙๔.๙๗	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**๓๗๒,๕๙๔.๙๗**	
	ตัวอักษร	**สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์**			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศวร์ รามณีย์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.๔

โครงการ ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อ ถนนหินคลุก สายขอนหาด - หนองหลา ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร
ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๕๘๙ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ **แบบ เลขที่** -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	หินคลุก	๕๘๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๑๙.๘๕	๒๔๗,๒๙๑.๖๕	-	-	๒๔๗,๒๙๑.๖๕	
๒	งานเกรดเกลี่ย	๖,๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	๒๗,๒๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าต้นทุน							**๒๗๔,๔๙๑.๖๕**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายภักดี เขาไข่แก้ว)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนเรศวร์ รามณีย์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด