การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หน้าศาลาเมรุ วัดดอนตาสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ขนาดผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐ ม. ยาวง ๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย อาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นาย ศานติ ศรีปริยาวาที

๖.๓ นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก*
โครงการ	*ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาเมรุ วัดดอนตาสังข์*
สถานที่ดำเนินการ	*บ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ขนาดผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒๐ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ*
ประมาณการเมื่อวันที่	*๑๑ มกราคม ๒๕๕๙* **ตามแบบ** *อบต.ขอนหาด*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานเกรดพื้นทางเดิม	๙๒๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๕๐	๔,๑๕๘.๐๐	๔,๑๕๘.๐๐
๒	งานลูกรังพื้นทางบดอัด	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
๓	งานหินคลุกไหล่ทาง	๓๓.๐๐	ลบ.ม	๔๔๐.๕๐	๑๓,๖๕๕.๕๐	๙๙.๐๐	๓,๐๖๙.๐๐	๑๖,๗๒๔.๕๐
๔	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	๔๐.๐๐	ลบ.ม	๔๖๕.๐๕	๑๘,๖๐๒.๐๐	๙๙.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๒๒,๕๖๒.๐๐
๕	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒)	๙๖.๐๐	ลบ.ม	๑,๙๗๔.๙๗	๑๘๙,๕๙๗.๑๒	๓๐๖.๐๐	๒๙,๓๗๖.๐๐	๒๑๘,๙๗๓.๑๒
๖	เหล็กเสริม						-	
	- Wire Mesh Ø ๔ มม.	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐
	- RB Ø ๑๕ มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- DB Ø ๑๖ มม.	๐.๓๕	ตัน	๑๖,๑๔๖.๒๖	๕,๖๕๑.๑๙	๓,๔๐๑.๐๐	๑,๑๙๐.๓๕	๖,๘๔๑.๕๔
	- RB Ø ๑๙ มม.	-	ตัน		-		-	-
๗	งานไม้แบบและค้ำยัน	๑๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	-	-	๔,๘๐๐.๐๐
๘	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	๒๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๑๙๒.๐๐	๓,๑๙๒.๐๐
๙	แผ่นโฟม	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐
๑๐	แอสฟัสท์	๑๕.๐๐	ลิตร	๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๑	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	๑.๐๐	ครั้ง		-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	รวมราคาค่าต้นทุน							**๓๑๓,๓๓๑.๑๖**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

สถานที่ดำเนินการ *บ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ตามแบบ *อบต.ขอนหาด*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ *จำนวน ๑ แผ่น* **เมื่อ** *๑๑ มกราคม ๒๕๕๙*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๑๓,๓๓๑.๑๖	๑.๒๗๒๖	๓๙๘,๗๔๕.๒๔	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	๑.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๙๘,๗๔๕.๒๔	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**๓๙๘,๗๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร	**สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน**			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ๔๙๘.๓๘ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยาวาที)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)

วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด