การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๙,๒๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. งานรากฐาน งานโครงสร้าง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๙๙,๓๐๐.- บาท

(สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย อาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นาย ศานติ ศรีปริยาวาที

๖.๓ นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ประเภท *งานอาคาร*

เจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

สถานที่ดำเนินการ *ม. ๔ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ตามแบบ อบต.ขอนหาด **เลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ *จำนวน* ๑ *แผ่น* **เมื่อ** *๒๕ มกราคม ๒๕๕๙*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๑๓,๗๗๕.๕๖	๑.๒๗๒๖	๓๙๙,๓๑๐.๗๗	
	ป้ายโครงการ		๑.๐๐๐๐	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๓๙๙,๓๑๐.๗๗	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**๓๙๙,๓๑๐.๗๗**	
	ตัวอักษร	**สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์**			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานกำหนดราคากลาง

โครงการ ต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**งานฐานราก**								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	เหมารวม		-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๗.๒๙	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๙๑๑.๒๕	๙๑๑.๒๕	
๑.๓	งานดินถม	๒๙.๖๐	ลบ.ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๕๕๒.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๙๓๐.๔๐	๖,๔๘๒.๔๐	
๑.๔	งานทรายถม	๑.๕๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๕๒๕.๐๐	๙๙.๐๐	๑๔๘.๕๐	๖๗๓.๕๐	
๑.๕	งานคอนกรีตหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๙๖.๙๑	๑,๖๙๖.๙๑	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๒,๐๙๔.๙๑	
๑.๖	งานทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๕.๕๐	๔๖๕.๕๐	๙๑.๐๐	๙๑.๐๐	๕๕๖.๕๐	
๒	**งานโครงสร้าง**				-		-	-	
๒.๑	คอนกรีตโครงสร้าง	๔.๒๐	ลบ.ม.	๑,๘๓๙.๙๔	๗,๗๒๗.๗๕	๔๓๙.๐๐	๑,๘๔๓.๘๐	๙,๕๗๑.๕๕	
๒.๒	แผ่นพื้น ขนาด ๓๐ x ๓๐ เมตร.	-	ตรม.	-	-	-	-	-	
๒.๓	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ๕๐ %)	๓๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๒๙.๙๑	๑๒,๘๙๗.๓๐	๑๓๓.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๑๖,๘๘๗.๓๐	
๒.๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๑๕๐.๐๐	กก.	๑๖.๘๓	๒,๕๒๔.๕๐	๓.๓๐	๔๙๕.๐๐	๓,๐๑๙.๕๐	
๒.๕	เหล็ก RB ๙ มม.	๑๙๙.๐๐	กก.	๑๗.๗๙	๓,๕๔๐.๒๑	๔.๑๐	๘๑๕.๙๐	๔,๓๕๖.๑๑	
๒.๖	เหล็ก RB ๖ มม.	๕๓.๒๘	กก.	๑๘.๙๔	๑,๐๐๙.๑๒	๔.๑๐	๒๑๘.๔๕	๑,๒๒๗.๕๗	
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก	๙.๐๐	กก.	๔๓.๙๓	๓๙๕.๓๗	-	-	๓๙๕.๓๗	
๒.๘	ไม้เคร่ายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ๕๐ %)	๑๙.๐๐	ลบ.ฟ.	๒๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	
๒.๙	ตะปู	๑๐.๐๐	กก.	๕๑.๔๐	๕๑๔.๐๐	-	-	๕๑๔.๐๐	
๒.๑๐	ทรายถม	๒๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๙,๙๗๕.๐๐	
๓	**งานโครงสร้างหลังคา**				-		-	-	
๓.๑	กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร	๒๒๐.๐๐	แผ่น	๕๒.๗๘	๑๑,๖๑๑.๖๐	๒๒.๕๐	๔,๙๕๐.๐๐	๑๖,๕๖๑.๖๐	
๓.๒	ครอบสันโค้ง	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
๓.๓	ครอบข้าง	-	แผ่น	-	-	-	-	-	
๓.๔	เหล็กตัวซี ๑๕๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว๖.๐๐ ม.	๘๙๒.๓๒	กก.	๑๗.๒๗	๑๕,๔๑๐.๓๗	๑๐.๐๐	๘,๙๒๓.๒๐	๒๔,๓๓๓.๕๗	
๓.๕	เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม. ยาว๖.๐๐ ม.	๖๒๗.๐๐	กก.	๑๖.๓๙	๑๐,๒๗๖.๕๓	๑๐.๐๐	๖,๒๗๐.๐๐	๑๖,๕๔๖.๕๓	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๑-๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

เครงการ ต่อเติมอาคารหอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๗	**งานสี**			-	-	-	-	-	
๗.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๒๕๑.๘๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑๒,๕๙๐.๐๐	๓๐.๐๐	๗,๕๕๔.๐๐	๒๐,๑๔๔.๐๐	
๗.๒	ทาสีน้ำมันทั่วไป	๑๐.๐๐	ตร.ม	๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๓๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	
๘	**งานประตู - หน้าต่าง**			-	-	-	-	-	
๘.๑	ป. -๔	๔.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	
๘.๒	น. ๒	๔.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	
๘.๓	ช่องติดต่อ ๐.๓๐*๐.๒๐ ม.	๖.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๑๐	**งานระบบไฟฟ้า**				-		-	-	
๑๐.๑	โคมไฟครอบพลาสติกขนาด ๑ x ๓๖ วัตต์	๘.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	
๑๐.๒	โคมไฟครอบพลาสติกขนาด ๑ x ๑๘ วัตต์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
๑๐.๓	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๒,๖๓๕.๐๐	
๑๐.๔	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	๘.๐๐	ชุด	๘๑.๐๐	๖๔๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๖๐๘.๐๐	
๑๐.๕	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	๘.๐๐	ชุด	๘๑.๐๐	๖๔๘.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๖๐๘.๐๐	
๑๐.๖	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	๑.๐๐	เหมารวม	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
รวมเงินค่างานต้นทุนก่อสร้าง								**๓๑๓,๗๗๕.๕๖**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายพิทักษ์ บริพิศ)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางทองมี พุทธขาว)

(ลงชื่อ) พยาน
(น.ส.จุรีย์ ทรงอาวุธ)

(ลงชื่อ) พยาน
(น.ส.เบญจลักษณ์ ทองพูน)