การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน(จากบ้านนายสมศักดิ์-สี่แยกบ้านนายธงชัย) หมู่ที่ ๕ ตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๘๑๑.๒๕.- บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๒๓,๘๑๑.๒๕.- บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย อาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นาย ศานติ ศรีปริยาที

๖.๓ นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *ม. ๕ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

สถานที่ดำเนินการ *ม. ๕ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ตามแบบ - **เลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ *จำนวน ๑ แผ่น* **เมื่อ** *๒๑ กันยายน ๒๕๕๘*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสาดุและค่าแรงงาน	๙๗,๒๙๐.๐๐	๑.๒๗๒๖	๑๒๓,๘๑๑.๒๕	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๑๒๓,๘๑๑.๒๕	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**๑๒๓,๘๑๑.๒๕**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์**			

122,000

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยาวาที) (นายทวีศักดิ์ ชมเชย)

ปลัดอำเภอ วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.๔

โครงการ ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน (จากสี่แยกบ้านนายสมศักดิ์ - สี่แยกบ้านนายธงชัย) หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๕ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ **แบบ เลขที่** -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	หินคลุก	๑๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๕๐	๗๙,๒๙๐.๐๐	-	-	๗๙,๒๙๐.๐๐	
๒	งานเกรดเกลี่ย	๔,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๕๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าต้นทุน							**๙๗,๒๙๐.๐๐**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด