สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *ม. ๖ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

สถานที่ดำเนินการ *ม. ๖ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ตามแบบ - **เลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ *จำนวน ๑ แผ่น* **เมื่อ** *๑๑ มกราคม ๒๕๕๙*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสาดุและค่าแรงงาน	๘๗,๔๐๙.๑๐	๑.๒๗๒๖	๑๑๑,๒๓๖.๖๙	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๑๑๑,๒๓๖.๖๙	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**๑๑๑,๒๓๖.๖๙**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์**			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยาวาที) (นายทวีศักดิ์ ชมเชย)

ปลัดอำเภอ วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.๔

โครงการ ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกสายคันคลองชลประทาน - บ้านนายวรพันธ์ จีนชั่ง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๗๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ **แบบ เลขที่** -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	หินคลุก	๑๗๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๕๐	๗๘,๔๐๙.๐๐	-	-	๗๘,๔๐๙.๐๐	
๒	งานเกรดเกลี่ย	๒,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๕๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าต้นทุน							**๘๗,๔๐๙.๐๐**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในราชการเท่านั้น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสายคันคลองชลประทาน-บ้านนายถาวรพันธ์ จีนชั่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๑,๒๓๖.๖๙.- บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๕๐๐ ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๗๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๑๑,๒๓๖.๖๙.- บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย อาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นาย ศานติ ศรีปริยวาที

๖.๓ นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย