การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านสายบ้านนายทิม-ชลประทานสายเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๓,๗๗๕.๔๔.- บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. ซ่อมแซมถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ ม. ใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๓,๗๗๕.๔๔.- บาท

(หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร 4

๕.๒ แบบ ปร 5

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาย อาวุธ เลิศเดชานนท์

๖.๒ นาย ศานติ ศรีปริยาทิ

๖.๓ นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ประเภท *งานทาง*

เจ้าของโครงการ *ม. ๗ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

สถานที่ดำเนินการ *ม. ๗ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด*

ตามแบบ - **เลขที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ *จำนวน ๑ แผ่น* **เมื่อ** *๑๑ มกราคม ๒๕๕๙*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสาดุและค่าแรงงาน	๘๑,๕๔๖.๐๐	๑.๒๗๒๖	๑๐๓,๗๗๕.๔๔	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐ %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			๑๐๓,๗๗๕.๔๔	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**๑๐๓,๗๗๕.๔๔**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์**			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศานติ ศรีปริยาวาที)

ปลัดอำเภอ

(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)

วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.๔

โครงการ ซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุกสายบ้านนายทิม - ชลประทานสายเหนือ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร ไช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๑๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดสาย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ **แบบ เลขที่** -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	หินคลุก	๑๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๕๐	๕๘,๑๔๖.๐๐	-	-	๕๘,๑๔๖.๐๐	
๒	งานเกรดเกลี่ย	๕,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๕๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าต้นทุน							**๘๑,๕๔๖.๐๐**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ เลิศเดชานนท์)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศานติ ศรีปริยาวาที)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ ชมเชย)
วิศวกรโยธา อบต.ขอนหาด