ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑) งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม ๓ สนาม
๒) งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม ๓ สนาม
๓) งานก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ ๑ หลัง ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร
๔) งานก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอำเภอ ขนาดยาว ๔๐.๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)
๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ (ข)
๕.๔ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายจิระ คงทอง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก
๓. นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว หรือทางจดหมายลงทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้

อีเมล์แอดเดรส : www.nakhonsithammarat.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๗๕๓๕ ๕๑๖๐
ที่อยู่ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (สทกจ.นศ.) โทร/โทรสาร ๐๗๕-๓๕๕๑๖๐
ที่ นศ ๐๐๐๔ / ๑๓๗๙ **วันที่** ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากกรมพลศึกษาไม่อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อปรับเกลี่ยเป็นค่าถมดินยกระดับพร้อมบดอัดแน่นตามมาตรฐาน และไม่สามารถตัดลดหรือเปลี่ยนแปลงรายการใดรายการหนึ่งได้เนื่องจากเป็นมติคณะรัฐมนตรี และรายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งดิน ที่มีความซ้ำซ้อนกันนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ โดยให้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่เพียง ๔ รายการ รายละเอียดตามหนังสือกรมพลศึกษา ที่ กก ๐๓๐๑/๓๓๒๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และทบทวนปรับปรุงราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๐๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๒) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าว ได้คำนวณราคากลางและทบทวนปรับปรุงราคางานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ, ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘, ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้ราคากลางเป็นเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๓. ข้อเสนอ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจักได้นำสาระสำคัญเผยแพร่พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของจังหวัด และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ต่อไป

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด นศ.
ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
เพื่อโปรด ☐ ทราบ
☑ เห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง
วงเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่
ตรวจ, กลั่นกรอง, เสนอ.

(นายขาคริต สังขนิตย์)
ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นางสาวอาภรณ์ ขาคแก้ว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

เห็นชอบ

(นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
31 ส.ค. 59

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (สทกจ.นศ.) โทร/โทรสาร ๐๗๕-๓๕๕๑๖๐
ที่ นศ ๐๐๐๔ / ๑๓๖๒ **วันที่** ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๐๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและทบทวน ปรับปรุงราคา เพื่อใช้ในการประกวดราคาก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามแบบมาตรฐานสนามกีฬาระดับอำเภอของกรมพลศึกษา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางของสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ, ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘, ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้ราคากลางเป็นเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเลือกใช้ตาราง Factor F งานอาคาร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เงินจ่ายล่วงหน้า ๑๕% และหลักประกันผลงาน - % รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดหาผู้รับจ้างเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของทางราชการอื่นๆ ด้วยจึงเห็นควร

๑. ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยใช้สูตร P = (Po) x (K) ดังนี้

๑.๑ งานอาคาร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So

๑.๒ งานดิน K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo

๒. กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน และการจ่ายเงินรวมทั้งหมด ๒๐ งวด รายละเอียดเนื้องานในแต่ละงวดตามเอกสารแนบท้าย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายจิระ คงทอง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายโชคดี ชูราษฎร์)
วิศวกรโยธา ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ระยะเวลาส่งมอบงาน

รายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน กำหนดแบ่งจ่ายเงินตามรายละเอียดดังนี้

๑. ลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๑ งวด

๒. ลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด

๓. โรงยิมเอนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๘ งวด

๔. อัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอำเภอยาว ๔๐.๕ เมตร กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๘ งวด

รวมทั้งหมด ๒๐ งวด

การปักผังชี้พื้นที่งานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปักผังพื้นที่บริเวณการก่อสร้าง ในส่วนของรายการก่อสร้างในหัวข้อต่าง ๆ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง และให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ได้รับทราบและอนุมัติ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ตามผังบริเวณและรายการก่อสร้างนั้นๆ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๐๐ วัน ทั้งนี้ขอบเขตงานแต่ละรายการ การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินเป็นอิสระต่อกัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งานที่ ๑ ลานอเนกประสงค์ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๔.๐๐% กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๑ งวด

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง ลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ทำพื้นผิวสนามตามแบบรูปรายการและตีเส้นสนามฟุตซอล ๑ สนาม, วอลเลย์บอล ๑ สนาม และตะกร้อ ๒ สนาม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทำความสะอาดลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานที่ ๒ ลานอเนกประสงค์ขนาด ๓๐ x ๕๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๑๒.๐๐ % กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓.๐๐% องค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง ลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔.๐๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานโครงสร้างพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/ งวดที่ ๔...

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕.๐๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทำพื้นผิวสนามตามแบบรูปรายการและตีเส้นสนามฟุตซอล ๑ สนาม, วอลเลย์บอล ๓ สนาม และตะกร้อ ๒ สนาม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทำความสะอาดลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานที่ ๓ โรงยิมอเนกประสงค์ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร วงเงินงบประมาณ ๕๕.๐๐% กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๘ งวด

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๐.๕๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมโรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๖.๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเสาเข็ม โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗.๕๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตคานคอดิน , เสาชั้นล่าง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานฝังท่อระบบโสโครกและระบบน้ำทิ้งห้องน้ำ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗.๕๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตคาน พื้น เสา ที่ระดับ + ๔.๔๕ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตคาน พื้น เสา ที่ระดับ + ๔.๔๕ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๗.๕๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า เดินท่อระบบน้ำดีห้องน้ำ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๘.๐๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้นลานกีฬา โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานโรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/งวดที่ ๑๑...

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๘.๐๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานประตู-หน้าต่าง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ดวงโคม โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำโรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานทาสีโรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๐๐% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทำพื้นผิวสนาม พร้อมตีเส้นสนามฟุตซอล ๑ สนาม แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทำความสะอาด โรงยิมอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งานที่ ๔ อัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอำเภอยาว ๔๐.๕ เมตร วงเงินงบประมาณ ๒๙%
กำหนดแบ่งจ่ายเป็น ๘ งวด (ต่อ ๑ แห่ง)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๐.๕% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง อัฒจันทร์ คสล. แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิม อัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๕.๕% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเสาเข็มแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก อัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๕% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตคานคอดิน พื้นชั้นล่าง เสารับคานที่ระดับ + ๓.๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
- งานฝังท่อระบบ ท่อโสโครกท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ อัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคานรับพื้นที่นั่งชั้นอัฒจันทร์ คสล. แล้วเสร็จ
- งานเทพื้นที่นั่งชั้นอัฒจันทร์ คสล. แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสารับโครงหลังคาอัฒจันทร์ คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐอัฒจันทร์ คสล. แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและเดินท่อน้ำดีห้องน้ำอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

/ งวดที่ ๑๙...

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๓% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานร้อยสายไฟฟ้าอัฒจันทร์ คสล. แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน อัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่างอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ
- งานทาสีอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งอุปกรณ์และดวงโคมอัฒจันทร์ คสล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอัฒจันทร์ คสล.แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทำความสะอาดอัฒจันทร์ คสล.และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

กำหนดงานแล้วเสร็จ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รวมระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และการแบ่งจ่ายเงินรวมทั้งหมด ๒๐ งวด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ตำบล ท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอ

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างประเภทงานอาคาร	21,348,279	
2	งานครุภัณฑ์ประกอบ	182,970	เงื่อนไขค่า Factor F
			เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %
			เงินประกันผลงานหัก - %
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	*21,531,249*	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	*21,500,000*	

(ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

.....

(นายจิระ คงทอง)

ประธานกรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)

กรรมการ
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 7
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่

.....

(นายโชคดี ชูราษร์)

กรรมการ
วิศวกรโยธา 5
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ตำบล ท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอ

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 10 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์				
	ขนาด 20x40 เมตร(จำนวน สนาม)				
	- ค่าก่อสร้าง	700,538	1.2137	850,243	
2	งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์				
	ขนาด 30x50 เมตร				
	- ค่าก่อสร้าง	2,296,219	1.2137	2,786,921	
3	งานก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์				
	ขนาด30x50 เมตร				
	- ค่าก่อสร้าง	9,910,514	1.2137	12,028,391	
4	งานก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตสนาม				
	กีฬาอำเภอขนาดยาว 40.5 ม.				
	- ค่าก่อสร้าง	4,682,149	1.2137	5,682,725	
	รวมเงินค่าก่อสร้าง	*17,589,420*	*1.2137*	21,348,279	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ตำบล ท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานสนามกีฬาอำเภอ

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวม	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์				
	ขนาด 20x40 เมตร				
	- ค่าครุภัณฑ์	57,000	1.0700	60,990	
2	งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์				
	ขนาด 30x50 เมตร				
	- ค่าครุภัณฑ์	57,000	1.0700	60,990	
3	งานก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์				
	ขนาด30xx50เมตร				
	- ค่าครุภัณฑ์	57,000	1.0700	60,990	
	รวมค่าครุภัณฑ์			182,970	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
หมวดงานที่ 1. งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 20x40 เมตร จำนวน 1 สนาม								**700,538**	
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- ถมดินยกระดับบดอัดแน่น 95 % std	279	ลบ.ม.	222	62,066	-	-	62,066	
	รวมยอดงานที่ 1				**62,066**		-	**62,066**	
2	**งานโครงสร้างพื้น**								
	- ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม.	80	ลบ.ม.	370	29,600	99	7,920	37,520	
	- แผ่นพลาสติกรองพื้น	800	ตร.ม.	25	20,000	7	5,600	25,600	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด	102	ลบ.ม.	2,018	205,836	306	31,212	237,048	
	240 KSC ทรงกระบอก								
	- Wiremesh 4mm.@0.25#	800	ตร.ม.	35	28,000	5	4,000	32,000	
	- เหล็กDowel DB-12mm.	80	กก.	19.3	1,540	3.3	264	1,804	
	- แบบหล่อ	120	ม.	100	12,000	25	3,000	15,000	
	- งานหยอดแอสฟัลท์	60	ม.	20	1,200	5	300	1,500	
	- ซีเมนต์ขัดเรียบ	800	ตร.ม.	70	56,000	40	32,000	88,000	
	- พื้นทาสีอะคริริคพร้อมตีเส้นสนาม	800	ตร.ม.	250	200,000		-	200,000	รวมค่าแรง
	รวมยอดงานที่ 2				**554,176**		**84,296**	**638,472**	
	งานครุภัณฑ์ประกอบลาน								
	- เสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอล+เซปัค	1	ชุด	35,000	35,000	-	-	35,000	
	แบบปรับระดับได้								
	- ประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย	1	ชุด	22,000	22,000	-	-	22,000	
	รวมยอดงานครุภัณฑ์							**57,000**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
หมวดงานที่ 2. งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด 30x50 เมตร จำนวน 1 สนาม								**2,296,219**	
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- ถมดินยกระดับบดอัดแน่น 95 % std	766	ลบ.ม.	222	170,404	-	-	170,404	
	รวมยอดงานที่ 1							**170,404**	
2	**งานสนามพร้อมรั้วเหล็กโดยรอบ**								
	- ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม.	150	ลบ.ม.	370.00	55,500	99	14,850	70,350	
	- แผ่นพลาสติกรองพื้น	1,500	ตร.ม.	25.00	37,500	7	10,500	48,000	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด	214	ลบ.ม.	2,018.00	431,852	306	65,484	497,336	
	240 KSC ทรงกระบอก								
	- Wiermesh 4mm.@0.25#	1,500	ตร.ม.	35.00	52,500	5	7,500	60,000	
	- เหล็กเสริม	1,495	กก.	19.25	28,779	3.3	4,934	33,712	
	- แบบหล่อ (คิด 70%)	146	ตร.ม.	364.00	53,144	133	19,418	72,562	
	- งานหยอดแอลฟัลท์	80	ม.	20.00	1,600	5	400	2,000	
	- ซีเมนต์ขัดเรียบ	1,500	ตร.ม.	70.00	105,000	40	60,000	165,000	
	- พื้นผิวอะคริลิคหนาโดยเฉลี่ย	924	ตร.ม.	450.00	415,800		-	415,800	
	2 มม.พร้อมเส้นสนาม								
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมขนาด 0.15x3.00ม.	54	ต้น	300.00	16,200	-	-	16,200	
	-เสาเข็มหกเหลี่ยม ขนาด 0.15x6.00 ม	4	ต้น	600.00	2,400	-	-	2,400	
	-ค่าแรงงานตอกเสาเข็ม	1	เหมา	-	-	25,000	25,000	25,000	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" หนา 2.3 มม.	17	ท่อน	590.00	10,030		-	10,030	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2" หนา 2.3 มม.	95	ท่อน	430.00	40,850		-	40,850	
	- ตาข่ายเหล็ก1 1/2"	170	ตร.ม.	109.00	18,530		-	18,530	
	- เหล็กฉาก 25x25x3mm.	97	ท่อน	188.00	18,236		-	18,236	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,542.00	3,084	306	612	3,696	
	- ลวดผูกเหล็ก	41	กก.	45.00	1,845		-	1,845	
	- ทะปู	24	กก.	33.00	792		-	792	
	- ค่าแรงเชื่อม	1	งาน		-	60,000	60,000	60,000	
	- งานทาสี	170	ตร.ม.	55.00	9,350	35	5,950	15,300	
	รวมยอดงานที่ 2							**1,577,639**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3	**ระบบไฟฟ้าส่องลาน**								
	- โคมไฟ FLOOD LIGHT 120 วัตต์	12	ชุด	24,000.00	288,000	500	6,000	294,000	
	ชนิดLED								
	- เสา TAPPER สูงไม่น้อยกว่า12ม.	4	ต้น	26,000.00	104,000	3,000	12,000	116,000	
	พร้อมฐานรากเพื่อติดตั้งเสา								
	- ตู้ควบคุมและเมนต์ MDB. กันน้ำ	1	ชุด	37,500.00	37,500	500	500	38,000	
	- สายเมนต์ไฟฟ้า 1Cx16 Sqmm	100	ม.	74.00	7,400	25	2,500	9,900	
	NYY								
	- สายไฟฟ้า VCT 2cx1.5sq.mm.	220	ม.	29.00	6,380	10	2,200	8,580	
	- สายไฟฟ้า 2Cx4/2.5Sqmm NYY	285	ม.	93.00	26,505	13	3,705	30,210	
	-ท่อร้อยสายไฟฟ้าDIA 1-1/2"HDPE	220	ม.	30.00	6,600	19	4,180	10,780	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า DIA 1-1/2" HDPE	305	ม.	32.00	9,760	29	8,845	18,605	
	- อุปกรณ์อื่นๆ และข้อต่อและระบบ	1	ชุด	7,500.00	7,500	5,000	5,000	12,500	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า DIA 3" HDPE	100	ม.	70.00	7,000	26	2,600	9,600	
	รวมยอดงานที่ 3							**548,175**	
	งานครุภัณฑ์ประกอบลาน 30x50 ม.								
	- เสาพร้อมตาข่ายรอบสนาม+เซฟตี้	1	ชุด	35,000.00	35,000	-	-	35,000	
	แบบปรับระดับได้								
	- ประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย	1	ชุด	22,000.00	22,000	-	-	22,000	
								-	
	รวมยอดงานครุภัณฑ์							**57,000**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
หมวดงานที่ 4. ก่อสร้างโรงยิมเอนกประสงค์ขนาด 30x50 ม.								**9,910,514**	
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- ถมดินยกระดับบดอัดแน่น 95 % std	766	ลบ.ม.	222	170,404	-	-	170,404	
	รวมยอดงานที่ 1							**170,404**	
2	**งานโครงสร้าง**								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	246	ลบ.ม.	370	91,020	99	24,354	115,374	
	- แผ่นพลาสติกรองพื้น	1,350	ตร.ม.	25	33,750	7	9,450	43,200	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด	344	ลบ.ม.	2,018	694,192	306	105,264	799,456	
	240 KSC ทรงกระบอก								
	- พื้นสำเร็จโรงเรียบรับน้ำหนัก500กก./ม²	150	ตร.ม.	350	52,500	25	3,750	56,250	
	- Wiermesh 4mm.@0.25#	1,500	ตร.ม.	28	42,000	5	7,500	49,500	
	- แบบหล่อคอนกรีต (70%)	1,446	ตร.ม	372	537,912	133	192,318	730,230	
	- คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,542	4,626	306	918	5,544	
	- เหล็กเสริม	43,339	กก.	19.25	834,276	3.3	143,019	977,294	
	- ลวดผูกเหล็ก	867	กก.	45.0	38,997		-	38,997	
	- ตะปู	340	กก.	33.0	11,220		-	11,220	
	รวมยอดงานที่ 2							**2,827,065**	
3	**งานฐานราก**								
	- ดินขุด-ดินถม	178	ลบ.ม.		-	99	17,622	17,622	
	- เสาเข็ม คอร.0.26x0.26ม.X21ม.	69	ต้น	7,383	509,427	700	48,300	557,727	คิดที่21ม.
	- ตัดหัวเข็ม	69	ต้น		-	230	15,870	15,870	
	รวมยอดงานที่ 3							**591,219**	
4	**งานหลังคา**								
	- หลังคา METAL SHEET	2,080	ตร.ม	280	582,400	80	166,400	748,800	
	- แผ่นสะท้อนความร้อน+ลวด	1089	ตร.ม	90	98,010	45	49,005	147,015	
	- อลูมิเนียมคอทโพสิท	148	ตร.ม	2000	296,000	500	74,000	370,000	
	- ตราสัญลักษณ์กรมพลศึกษา	1	ชุด	20000	20,000		-	20,000	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	-ท่อ Ø 4"x4mm.	165	ท่อน	1693	279,345		-	279,345	
	-ท่อ Ø 2 1/2"x3.0mm.	184	ท่อน	910	167,440		-	167,440	
	-ท่อ Ø 11/2"x2.0mm.	78	ท่อน	381	29,718		-	29,718	
	-แป๊เหล็ก150x50x20x3.2mm.	300	ท่อน	882.2	264,660		-	264,660	
	-ชุดPLATEเหล็กหัวเสาขนาด	22	ชุด	1000	22,000		-	22,000	
	0.30x0.50ม.พร้อมอุปกรณ์								
	-ทาสีโครงหลังคา(สีกันสนิม+สีน้ำ	1750	ตร.ม	55	96,250	35	61,250	157,500	
	มัน)								
	- ค่าแรงเชื่อมและยกโครงหลังคา	1	งาน		-		390,000	390,000	
	รวมยอดงานที่ 4							**2,596,478**	
5	**งานสถาปัตยกรรม**								
5.1	**งานพื้น**								
	- ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	1,350	ตรม.	70	94,500	40	54,000	148,500	
	- กระเบื้องเซรามิค	115	ตรม.	250	28,750	125	14,375	43,125	
	- ผิวทรายล้าง	80	ตรม.	275	22,000	99	7,920	29,920	
	- ผิวซีเมนต์ขัดเรียบผสมน้ำยา	209	ตรม.	85	17,765	40	8,360	26,125	
	กันซึม								
	- พื้น PUหนาโดยเฉลี่ย 3 มม.	936	ตร.ม	1,050	982,800	150	140,400	1,123,200	
	พร้อมตีเส้นสนาม								
	- พื้นทาสี PU.	414	ตร.ม.	250	103,500		-	103,500	รวมค่าแรง
	รวมยอดงานที่ 5.1							**1,474,370**	
5.2	**งานผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐบล็อค	916	ตร.ม	131	119,996	60	54,960	174,956	
	- ผนังlouver โครงเคร่าเหล็ก	332	ตร.ม	738	245,016		-	245,016	รวมค่าแรง
	- ผนังปูกระเบื้อง 8"x8"	128	ตร.ม	295	37,760	138	17,664	55,424	
	- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้าง	1,832	ตร.ม	60	109,920	91	166,712	276,632	
	- ตาข่ายเหล็ก	332	ตร.ม	109	36,188	40	13,280	49,468	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

	- เสาเอ็น + ทับหลัง	350	ม.	125	43,750	35	12,250	56,000	
	- ผนังห้องน้ำP.V.C.สำเร็จรูป	20	ชุด	7,500	150,000		-	150,000	
	รวมยอดงานที่ 5.2							**1,007,496**	
5.3	งานฝ้าเดาน								
	- แต่งปูนร่องท้องพื้นสำเร็จ	115	ตร.ม	20	2,300	25	2,875	5,175	
	รวมยอดงานที่ 5.3							**5,175**	
5.4	ประตู-หน้าต่าง								
	- ป1	4	ชุด	30,000	120,000	2,500	10,000	130,000	
	- ป2	2	ชุด	7,500	15,000	500	1,000	16,000	
	- ป3	2	ชุด	4,500	9,000	500	1,000	10,000	
	- น1	4	ชุด	3,750	15,000	500	2,000	17,000	
	- น2	2	ชุด	5,650	11,300	500	1,000	12,300	
	รวมยอดงานที่ 5.4							**185,300**	
5.5	งานสี								
	- สีน้ำอคริลิค	1,640	ตร.ม	47	77,080	30	49,200	126,280	
	- สีน้ำมัน	192	ตร.ม	55	10,560	35	6,720	17,280	
	รวมยอดงานที่ 5.5							**143,560**	
6	ระบบสุขาภิบาล								
	- เคาน์เตอร์ ศ.ส.ล	9	ตร.ม	600	5,400	500	4,500	9,900	
	- โถนั่งราบ	10	ชุด	4,490	44,900	298	2,980	47,880	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเค้าน์เตอร์	10	ชุด	1,050	10,500	298	2,980	13,480	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4	ชุด	250	1,000	25	100	1,100	
	- ฝักบัว	8	ชุด	350	2,800	170	1,360	4,160	
	- สายชำระ	10	ชุด	250	2,500	70	700	3,200	
	- กระจกเงา 4 มม.ขนาด1.80x 1.00 ม.	4	บาน	1,500	6,000	250	1,000	7,000	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด1600ลิตร	2	ชุด	12,000	24,000	1,500	3,000	27,000	
	- ตะแกรงกรองผงน้ำทิ้ง	16	ชุด	130	2,080	70	1,120	3,200	
	- ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย	62	จุด	650	40,300	120	7,440	47,740	
	อ่างล้างมือแขวนผนัง	2	ชุด	2,000	4,000	298	596	4,596	
	ก๊อกน้ำบอลวาล์ว	38	ชุด	150	5,700	25	950	6,650	
	รวมยอดงานที่ 6							**175,906**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

7	**ระบบไฟฟ้า**								
	- โคมไฟ HIGH BAY LED 120 W.	32	ชุด	13,500	432,000	560	17,920	449,920	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 1x28W	4	ชุด	1,000	4,000	135	540	4,540	
	แบบติดลอยมีตะแกรงลวดครอบ								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 1x28W.	8	ชุด	1,150	9,200	135	1,080	10,280	
	แบบติดลอยมีตะแกรงอลูมิเนียมครอบ								
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 1x28W.	16	ชุด	1,000	16,000	135	2,160	18,160	
	แบบติดลอยมีพลาสติกครอบ								
	- สวิทช์	16	ชุด	120	1,920	80	1,280	3,200	
	- ปลั๊ก 2P + E	24	ชุด	220	5,280	240	5,760	11,040	
	- ตู้ LP + ตู้ควบคุม High Bay	1	ชุด	45,000	45,000	5,000	5,000	50,000	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm.	5,095	ม.	10	50,950	7	35,665	86,615	
	- สาย THW 1.5 Sq.mm.	350	ม.	8	2,800	5	1,750	4,550	
	- สายแมนต์ 1C-16 SQMM NYY.	200	ม.	88	17,600	25	5,000	22,600	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE 2"	50	ม.	149	7,450	35	1,750	9,200	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า E MT 3/4"	154	ม.	42	6,468	23	3,542	10,010	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า E MT 1/2"	568	ม.	29	16,472	21	11,928	28,400	
	- รางวายเวย์ 50x100 mm.	65	ม.	250	16,250	35	2,275	18,525	
	- อุปกรณ์ติดตั้ง	1	งาน	6,500	6,500		-	6,500	
	รวมยอดงานที่ 7							**733,540**	
	งานครุภัณฑ์ประกอบ								
	- เสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ย์บอล+เซปัค	1	ชุด	35,000	35,000		-	35,000	
	แบบปรับระดับได้								
	- ประตูฟุตซอลพร้อมตาข่าย	1	ชุด	22,000	22,000		-	22,000	
	รวมยอดงานครุภัณฑ์							**57,000**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
หมวดงานที่ 4. งานก่อสร้างอัฒจันทร์คอนกรีตสนามกีฬาอำเภอยาว 40.5 เมตร								**4,682,149**	
1	**งานปรับพื้นที่**								
	- ถมดินยกระดับบดอัดแน่น 95 % std	114	ลบ.ม.	222	25,360	-	-	25,360	
	รวมยอดงานที่ 1							**25,360**	
2	**งานโครงสร้างอัฒจันทร์ คสล.**								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	55	ลบ.ม.	370	20,350	99	5,445	25,795	
	- แผ่นพลาสติกรองพื้น	212	ตร.ม.	25	5,300	7	1,484	6,784	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	266	ลบ.ม.	2,018	536,788	391	104,006	640,794	
	กำลังอัด 240 KSC ทรงกระบอก								
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 70 %)	1,028	ตร.ม	372	382,416	133	136,724	519,140	
	- คอนกรีตหยาบ	35	ลบ.ม.	1,542	53,970	398	13,930	67,900	
	- เหล็กเสริม	36,940	กก.	19.25	711,095	3.3	121,902	832,997	
	- ลวดผูกเหล็ก	739	กก.	45	33,246		-	33,246	
	- ตะปู	500	กก.	33.0	16,500		-	16,500	
	รวมยอดงานที่ 2							**2,143,156**	
3	**งานฐานราก**								
	- ขุด-ถม	120	ลบ.ม.		-	99	11,880	11,880	
	- เสาเข็ม ค.ส.ว.0.26x0.26ม.X21.00m	80	ต้น	7,383	590,640	700	56,000	646,640	คิดที่21ม.
	- ตัดหัวเข็ม	80	ต้น		-	230	18,400	18,400	
	รวมยอดงานที่ 3							**676,920**	
4	**งานหลังคา**								
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET	233	ตร.ม	280	65,240	80	18,640	83,880	
	- เหล็กC125*50*20*3.2mm.	30	ท่อน	779	23,370		-	23,370	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø2"หนา3.2มม.	52	ท่อน	687	35,724		-	35,724	
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø4"หนา4.5มม.	6	ท่อน	1,693	10,158		-	10,158	
	- ท่อเหล็กกลมดำ Ø6"หนา4.5มม.	20	ท่อน	2,950	59,000		-	59,000	
	- PLATE0.30*0.50*15mm.	18	แผ่น	700	12,600		-	12,600	
	- BOLTØ25mm.	72	ตัว	80	5,760		-	5,760	
	- ค่าแรงชื่อมและยกโครงหลังคา	1	งาน		-		80,000	80,000	
	รวมยอดงานที่ 4							**310,492**	
5	**งานสถาปัตยกรรม**								
5.1	**งานพื้น**								
	- พื้นขัดเรียบ	180	ตร.ม	70	12,600	40	7,200	19,800	
	- พื้นปูกระเบื้อง 8"x8"	85	ตร.ม	250	21,250	125	10,625	31,875	
	- ขัดเรียบผสมน้ำยากันซึม	716	ตร.ม	85	60,860	40	28,640	89,500	
	รวมยอดงานที่ 5.1							**141,175**	
5.2	**งานผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐบล็อค	360	ตร.ม	131	47,160	60	21,600	68,760	
	- ผนังปูกระเบื้อง 8"x8"	154	ตร.ม	295	45,430	138	21,252	66,682	
	- งานฉาบปูน	1,596	ตร.ม	60	95,760	91	145,236	240,996	
	- ราวเหล็กกันตก	80	ม.	1,400	112,000		-	112,000	
	- ผนังห้องน้ำP.V.C.สำเร็จรูป	16	ชุด	7,500	120,000		-	120,000	
	รวมยอดงานที่ 5.2							**608,438**	
5.3	**ประตู-หน้าต่าง**								
	- ป1	1	ชุด	39,000	39,000	1,500	1,500	40,500	
	- ป2	1	ชุด	33,000	33,000	1,500	1,500	34,500	
	- ป3	2	ชุด	10,000	20,000	500	1,000	21,000	
	- ป4	4	ชุด	10,000	40,000	500	2,000	42,000	
	- ป5	1	ชุด	22,000	22,000	1,000	1,000	23,000	
	- ป6	1	ชุด	20,000	20,000	1,000	1,000	21,000	
	- น1	16	ชุด	5,000	80,000	1,000	16,000	96,000	
	รวมยอดงานที่ 5.3							**278,000**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
5.4	งานสี								
	- สีน้ำอคริลิค	2,000	ตร.ม	47	94,000	30	60,000	154,000	
	- สีน้ำมัน	390	ตร.ม	55	21,450	35	13,650	35,100	
	รวมยอดงานที่ 5.4							**189,100**	
6	ระบบสุขาภิบาล								
	- เคาร์เตอร์ ค.ส.ล	14	ตร.ม	600	8,400	500	7,000	15,400	
	- โถนั่งราบ	10	ชุด	4,490	44,900	298	2,980	47,880	
	- อ่างล้างหน้า	12	ชุด	2,000	24,000	298	3,576	27,576	
	- ที่ปัสสาวะชาย	4	ชุด	1,500	6,000	298	1,192	7,192	
	- ฝักบัวก้านแข็ง	6	ชุด	350	2,100	170	1,020	3,120	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4	ชุด	250	1,000	25	100	1,100	
	- สายชำระ	10	ชุด	250	2,500	70	700	3,200	
	- ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1600 ลิตร	2	ชุด	12,000	24,000	1,500	3,000	27,000	
	- ระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย	1	งาน	30,000	30,000		-	30,000	
	รวมยอดงานที่ 6							**162,468**	
7	ระบบไฟฟ้า								
	- โคมฟูลออเรสเซนต์T5 1x28w.	10	ชุด	1,000	10,000	135	1,350	11,350	
	แบบมีตะแกรงลวดครอบ								
	- โคมไฟฟ้า 2x36W ชนิดเปลือย	8	ชุด	650	5,200	135	1,080	6,280	
	- โคมไฟฟ้า 1x36W ชนิดเปลือย	18	ชุด	180	3,240	115	2,070	5,310	
	- สวิทช์	19	ชุด	120	2,280	80	1,520	3,800	
	- ปลั๊ก 2P + E	18	ชุด	220	3,960	240	4,320	8,280	
	- ตู้ LP	1	ชุด	8,500	8,500	500	500	9,000	
	- สาย THW 2.5 Sq.mm.	2,230	ม.	10	22,300	7	15,610	37,910	
	- สาย THW 1.5 SQMM	215	ม.	7	1,505	5	1,075	2,580	
	- สายเมนต์ 1C-16 SQMM NYY	200	ม.	88	17,600	25	5,000	22,600	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า DIA 1/2" EMT	259	ม.	29	7,511	21	5,439	12,950	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า DIA 3/4" EMT	112	ม.	42	4,704	23	2,576	7,280	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า DIA 2" HDPE	50	ม.	149	7,450	35	1,750	9,200	
	- อุปกรณ์อื่นๆ และข้อต่อและระบบ	1	งาน	10,500	10,500		-	10,500	
	รวมยอดงานที่ 7							**147,040**	

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณโรงเรียน ปากเชียร ตำบล ท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรา

ราคาน้ำมัน 24.00-24.99

. งานดินถม

ค่าค่าวัสดุจากแหล่ง	อ.ขะอวด				=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)					=	21.57	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	30	กม.			=	98.86	บาท/ลบ.ม.
รวม					=	130.43	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขุบตัว	130.43		X	1.35	=	176.08	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดอัด)					=	46.38	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	222.46	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	222.00	บาท/ลบ.ม.

ณ.วันที่ ๓๐/๐๘/๒๕๕๙

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม ปี 2559

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,091.59	2,091.59	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,142.06	2,142.06	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,241.12	2,241.12	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,307.48	2,307.48	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,440.19	2,440.19	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97	1,728.97	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,841.12	1,841.12	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,953.27	1,953.27	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	2,018.69	2,018.69	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,224.30	2,224.30	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,364.49	2,364.49	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,540.19	13,540.19	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,900.00	18,900.00	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,191.59	19,191.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,472.43	21,472.43	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	20,601.87	20,601.87	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,783.65	20,783.65	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	19,850.47	19,850.47	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	22,289.72	22,289.72	
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,156.54	21,051.40	-9.09
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77	20,601.87	-8.33
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,520.56	19,468.22	-5.13
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	17,738.32	17,738.32	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	20,257.48	19,731.31	-2.60
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	19,257.01	18,960.75	-1.54
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	21,248.60	21,248.60	
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	19,560.75	19,560.75	
31	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.48	45.48	
32	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	327.10	280.37	-14.29

33	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	476.48	436.13	-8.47
34	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	534.07	478.92	-10.33
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	829.72	757.49	-8.71
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	236.45	236.45	
37	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	271.96	271.96	
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	368.22	368.22	
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	610.28	610.28	
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	678.50	678.50	
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	828.04	828.04	
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,247.66	1,247.66	
43	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	10.75	10.75	
44	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.83	16.83	
45	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	22.90	22.90	
46	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21	11.21	
47	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	18.23	18.23	
48	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	28.04	28.04	
49	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	16.82	18.23	8.38
50	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	23.83	23.83	
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	38.32	38.32	
52	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	39.25	39.25	
53	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53	49.53	
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	65.42	65.42	
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	81.31	81.31	
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	106.54	106.54	
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	168.22	168.22	
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	369.16	369.16	
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	598.13	598.13	
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	897.20	897.20	
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,261.68	1,261.68	
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53	49.53	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	59.81	59.81	
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	93.46	93.46	
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	127.10	127.10	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	163.55	163.55	

67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	238.32	238.32	
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	401.87	401.87	
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	556.08	556.08	
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	892.53	892.53	
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	46.73	46.73	
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	57.94	57.94	
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	85.98	85.98	
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	112.15	112.15	
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	144.86	144.86	
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	214.95	214.95	
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราเสือ	ท่อน	345.79	345.79	
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราเสือ	ท่อน	481.31	481.31	
79	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราเสือ	ท่อน	757.01	757.01	
80	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราเสือ	ท่อน	1,140.19	1,140.19	
81	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราเสือ	ท่อน	1,607.48	1,607.48	
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
83	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.48	
84	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35	9.35	
85	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02	14.02	
86	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	18.69	18.69	
87	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.83	23.83	
88	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	37.39	37.39	
89	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	58.41	58.41	
90	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	105.15	105.15	
91	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74	3.74	
92	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67	4.67	
93	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
94	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	16.82	16.82	
95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	26.17	26.17	
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	44.86	44.86	
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	79.44	79.44	
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.48	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35	9.35	

101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.83	16.83	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50	21.50	
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.05	35.05	
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.43	72.43	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	95.80	95.80	
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	191.59	191.59	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	9.35	9.35	
110	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา.....	อัน	3.74	3.74	
111	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา.....	อัน	5.61	5.61	
112	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา.....	อัน	8.41	8.41	
113	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.95	7.95	
114	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.28	10.28	
115	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.42	15.42	
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.03	21.03	
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.50	28.50	
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	42.53	42.53	
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	100.47	100.47	
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	200.94	200.94	
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	373.84	373.84	
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	621.50	621.50	
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	864.49	864.49	
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,238.32	1,238.32	
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .	ท่อน	1,705.61	1,705.61	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,570.10	2,570.10	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,785.05	3,785.05	
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,476.64	5,476.64	
129	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	38.16	38.16	
130	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.62	12.62	
131	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	35.05	35.05	
132	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	35.05	35.05	
133	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	46.73	46.73	
134	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	53.74	53.74	
135	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	50.94	50.94	

136	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. ลิซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	53.27	53.27	
137	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	158.88	158.88	
138	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	247.66	247.66	
139	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	140.19	140.19	
140	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	144.86	144.86	
141	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	233.64	233.64	
142	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	224.30	224.30	
143	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,171.34	1,044.44	-10.83
144	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,635.51	1,462.34	-10.59
145	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,294.90	2,941.53	-10.72
146	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 9 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,953.94	4,408.78	-11.00
147	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	15.89	15.89	
148	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	19.63	19.63	
149	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	172.90	172.90	
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	158.88	158.88	
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92	186.92	
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	
153	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	205.61	205.61	
154	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92	186.92	
155	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	191.59	191.59	
156	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	191.59	191.59	
157	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	
158	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	168.22	168.22	
159	กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลลุโก้	ตร.ม.	163.55	163.55	
160	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
161	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	429.91	429.91	
162	ไม้เต็ง ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
163	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	551.40	551.40	
164	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
165	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
166	ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	579.44	579.44	
167	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
168	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
169	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
170	ไม้กะบาก ไม่ไส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	532.71	532.71	
171	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักซ์	กระป๋อง	710.28	710.28	
172	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	495.33	495.33	
173	สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	607.48	607.48	
174	สีเคลือบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	495.33	495.33	

175	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	242.99	242.99	
176	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	กระป๋อง	345.79	345.79	
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	327.10	327.10	
178	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี	กระป๋อง	1,542.06	1,542.06	
179	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	261.68	261.68	
180	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	457.94	457.94	
181	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	224.30	224.30	
182	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี (# 8700)	กระป๋อง	299.07	299.07	
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	กระป๋อง	728.97	728.97	
184	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,028.04	1,028.04	
185	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	457.94	457.94	
186	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22	168.22	
187	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68	261.68	
188	สีน้ำอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	467.29	467.29	
189	สีน้ำอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,102.80	2,102.80	
190	สีน้ำอะคริลิค 100% (Dulux Inspire) ชนิดด้าน ภายใน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	2,009.35	2,009.35	
191	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77	74.77	
192	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77	74.77	
193	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	74.77	74.77	
194	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39	794.39	
195	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75	60.75	
196	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.40	51.40	
197	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	626.17	626.17	
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	616.82	616.82	
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	598.13	598.13	
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ลัง	598.13	598.13	
201	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุลัง นน.สุทธิ 18 กก. ตราหมี	ลัง	616.82	616.82	
202	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	63.09	63.09	
203	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	16.36	16.36	
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.43	3.43	
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.74	3.74	
206	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	6.55	6.55	
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.58	3.58	
208	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74	3.74	
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	74.77	
210	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	79.44	79.44	
211	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
212	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,831.78	2,831.78	

214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,663.55	2,663.55	
215	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	294.39	294.39	
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	168.22	168.22	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
218	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	350.00	350.00	
219	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	230.00	
220	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
221	หินฝุ่น	ลบ.ม.	219.63	219.63	
222	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
223	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	
224	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้างวา	อัน	121.50	121.50	
225	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	764.49	763.55	-.12
226	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,235.51	1,233.64	-.15
227	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	24.30	-3.69
228	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23	24.30	-3.69
229	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	78.51	78.51	
230	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	83.18	83.18	
231	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
232	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	62.15	62.15	
233	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	32.71	32.71	
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73	46.73	
235	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82	16.82	
236	โถส้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06	542.06	
237	โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	
238	โถส้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชุด	1,728.97	1,728.97	
239	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	1,373.83	1,373.83	
240	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93	700.93	
241	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	299.07	299.07	

* หมายถึงราคา Price List



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด [ ]

(หน่วยลิตร: บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด [ ] มีผลบังคับตั้งแต่ 30 ส.ค. 2559

สังกัด							
[ ]	32.16	24.78	25.05	22.54	18.39	24.09	27.09
[ ]	32.18	24.80	25.07	22.56	18.41	24.11	27.11
[ ]	32.13	24.75	25.02	22.51	18.36	24.06	27.06
[ ]	32.11	24.73	25.00	22.49	18.34	24.04	27.04
[ ]	32.14	24.76	25.03	22.52	18.37	24.07	27.07
[ ]	32.12	24.74	25.01	22.50	18.35	24.05	27.05
[ ]	32.15	24.81	25.08	22.57	18.42	24.12	27.12
[ ]	32.13	24.75	25.02	22.51	18.36	24.06	27.06
[ ]	32.20	24.82	25.09	22.58	18.43	24.13	27.13
[ ]	32.20	24.82	25.09	22.58	18.43	24.13	27.13
[ ]	32.19	24.81	25.08	22.57	18.42	24.12	27.12
[ ]	32.17	24.79	25.06	22.55	18.40	24.10	27.10
[ ]	32.18	24.80	25.07	22.56	18.41	24.11	27.11
[ ]	32.13	24.75	25.02	22.51	18.36	24.06	27.06
[ ]	32.09	24.71	24.98	22.47	18.32	24.02	27.02
[ ]	32.13	24.75	25.02	22.51	18.36	24.06	27.06
[ ]	32.13	24.75	25.02	22.51	18.36	24.06	27.06
[ ]	32.15	24.77	25.04	22.53	18.38	24.08	27.08
[ ]	32.17	24.79	25.06	22.55	18.40	24.10	27.10
[ ]	32.17	24.79	25.06	22.55	18.40	24.10	27.10
[ ]	32.14	24.76	25.03	22.52	18.37	24.07	27.07
[ ]	32.13	24.75	25.02	22.51	18.36	24.06	27.06
[ ]	32.11	24.73	25.00	22.49	18.34	24.04	27.04

*ราคาที่มีเครื่องหมายดอกจันนำหน้า

**ราคาขายปลีกสำหรับรถโดยสารประจำทาง ขสมก. (กทม) ซึ่งขอปรับใช้ตามราคาขาย ขสมก. ของแต่ละจังหวัด

***ราคาขายปลีกของน้ำมันเบนซินที่ผสมกับไบโอเอทานอลสูงกว่าที่ระบุ

ทั้งหมด 23 รายการ



คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ ๒๐๑๑ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วงเงิน ๒๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ครั้งที่ ๒ นั้น

เนื่องจากราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไว้เกิน ๓๐ วัน จึงต้องคำนวณราคากลางใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย

(๑) นายจิระ คงทอง ประธานกรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

(๒) นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

(๓) นายโชคดี ชูราษฎร์ กรรมการ
วิศวกรโยธา ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้การแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช