ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างย้ายระนบสายโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๑ งาน

(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๗,๐๐๐.- บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาตลาดโดยการสืบราคาจากผู้ขาย)

๔.๑ ร้าน เจเอ็ม โซลูชั่น ออลล์ (สำนักงานใหญ่)

๔.๒ ร้าน เอส เค แซทเทลไลท์

๔.๓ ร้าน ศิริดาวเทียม

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

๕.๒ นายชาญชัย ยอดดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

๕.๓ นายสุวิชา แสวง นายช่างเทคนิค

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างย้ายระบบสายโทรศัพท์ภายใน
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

คุณลักษณะเฉพาะการจ้างย้ายระบบสายโทรศัพท์ภายใน

๑. ย้ายตู้พักสายโทรศัพท์ ๑๐๐ คู่สาย จากจุด A ในแบบ (ด้านข้างตึกผู้ป่วยนอก) ไปยังจุด C ในแบบ (ตึกอุบัติเหตุใหม่)
๒. วางแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ ๑๐๐ คู่สาย ขนาด ๑๐๐P X ๐.๖๕ มิลลิเมตร จากจุด D ในแบบ (MDF) ไปยังจุด B ในแบบ (ตึกอายุรกรรม) เข้าตู้พักขนาด ๑๐๐ คู่สาย (ตู้พักสายใหม่)
๓. วางแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ ๕๐ คู่สาย ขนาด ๑๐๐P X ๐.๖๕ มิลลิเมตร จากจุด D ในแบบ (MDF) ไปยังจุด B ในแบบ (ตึกอายุรกรรม) เข้าตู้พักขนาด ๕๐ คู่สาย (ตู้พักสายใหม่)
๔. วางแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ ๒๕ คู่สาย โดยใช้สายเก่าของโรงพยาบาล จากจุด B ในแบบ (ตึกอายุรกรรม) ไปยังชั้น ๕ ตึกอายุรกรรม พร้อมติดตั้งตู้พักขนาด ๒๕ คู่สาย (ใช้อุปกรณ์ตู้พักสายเก่าของโรงพยาบาล)
๕. วางแนวสายเคเบิลโทรศัพท์ ๒๕ คู่สาย โดยใช้สายเก่าของโรงพยาบาล จุด B ในแบบ (ตึกอายุรกรรม) ไปยังตึกอุบัติเหตุใหม่ พร้อมติดตั้งตู้พักขนาด ๒๕ คู่สาย (ใช้อุปกรณ์ตู้พักสายเก่าของโรงพยาบาล)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันงานย้ายเป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน
๒. รับประกันอุปกรณ์ใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
๓. ผู้รับจ้างต้องเข้าตรวจสอบหน้างาน อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการยื่นซอง ซึ่งถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขตามคุณลักษณะการจ้าง
๔. การดำเนินการจริงอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะยึดประโยชน์สูงสุดที่ได้กับโรงพยาบาล

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายธรรมรัตน์ รัตนนาวินกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชาญชัย ยอดดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวิชา แสวง)

ถนนราชดำเนิน
ถนนราชดำเนิน
A
B
D
1
2
3
5
6
12
19
20
21
22
23
27
33
37
47