ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นสะท้อน หมู่ที่ ๒ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (- สองล้านสองหมื่นบาทถ้วน -)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้างตลอดสาย พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน รวมใช้ท่อ ๘ ท่อน ยาแนวด้วยปูนทราย ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๗๙๒,๐๐๐.- บาท (- หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน -)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ กรมบัญชีกลาง

๕.๒ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายภาสกรณ์ เลากุลศานต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายสุนนท์ นวลใย	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๖.๕ นายจรัส ขุนทอง	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๒	กรรมการ

(นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นสะท้อน

หมู่ที่ 2 ต. นากะชะ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	3,750	3.64	13,650	1.4019	5.10	19,135.93
2.	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	56.25	448.03	25,201.68	1.4019	628.09	35,330.24
3.	งานทรายรองพื้นปรับพื้นที่	ลบ.ม.	156.25	343.84	53,725	1.4019	482.04	75,317.07
4.	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	468.75	2,210.60	1,036,218.75	1.4019	3,099.04	1,452,675.06
5.	งานเหล็กตะแกรงไวเมทส์	ตร.ม.	3,125	33	103,125	1.4019	46.26	144,570.93
6.	งานเหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	0.77	19,978.87	15,383.72	1.4019	28,008.37	21,566.45
7.	งานเหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	0.14	22,418.12	3,138.53	1.4019	31,427.96	4,399.91
8.	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	34.20	532.71	18,218.68	1.4019	746.80	25,540.77
9.	แผ่นโฟม	แผ่น	12	45	540	1.4019	63.08	757.02
10.	แอสฟัลท์	ลิตร	125	20	2,500	1.4019	28.03	3,504.75
11.	งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร	ท่อน	8	846.39	6,771.12	1.4019	1,186.55	9,492.43
							รวม	1,792,290.56 บาท

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 1,792,000.- บาท

ลงชื่อ.....

(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายภาสกรณ์ เลากุลศานต์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสุนนท์ นวลใย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจรัส ขุนทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง