ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนราสีพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๑๒๘,๐๐๐.- บาท (- สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๘๙๖,๐๐๐.- บาท (- หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ กรมบัญชีกลาง
๕.๒ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายภาสกรณ์ เลากุลศานต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายชาตรี ไชยชาญ	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๖.๕ นายชำนาญศักดิ์ บัวบาล	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๗	กรรมการ

(นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนราห์สีพันธ์

หมู่ที่ 6 ต. นาละชะ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาละชะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	3,900	3.64	14,196	1.4019	5.10	19,901.37
2.	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	58.50	448.03	26,209.75	1.4019	628.09	36,743.45
3.	งานทรายรองพื้นปรับพื้นที่	ลบ.ม.	162.50	393.84	63,999	1.4019	552.12	89,720.19
4.	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	487.50	2,210.60	1,077,667.50	1.4019	3,099.04	1,510,782.06
5.	งานเหล็กตะแกรงไวเมทส์	ตร.ม.	3,250	33	107,250	1.4019	46.26	150,353.77
6.	งานเหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	1.34	20,651.76	27,673.35	1.4019	28,951.70	38,795.28
7.	งานเหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	0.14	23,259.24	3,256.29	1.4019	32,607.12	4,564.99
8.	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	53.35	532.71	28,420.07	1.4019	746.80	39,842.10
9.	แผ่นโฟม	แผ่น	13	45	585	1.4019	63.08	820.11
10.	แอสฟัลท์	ลิตร	195	20	3,900	1.4019	28.03	5,467.41
							รวม	1,896,990.73 บาท

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 1,896,000.- บาท

ลงชื่อ.....

(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายภาสกรณ์ เลากุลศานต์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายชาตรี ไชยชาญ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายชำนาญศักดิ์ บัวบาล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง