ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาจิก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๒๔,๐๐๐.- บาท (- หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๖ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้างตลอดสาย ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๐๘๔,๐๐๐.- บาท (- หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ กรมบัญชีกลาง
๕.๒ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายภาสกรณ์ เลากุลศานต์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายสรรชัย ขลุดสกุล	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๖.๕ นางสาวกาญจณี ยะโส	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๔	กรรมการ

(นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาจิก(ต่อจากเดิม)

หมู่ที่ 4 ต. นวกะชะ อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคะชะ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานถางป่าขุดตอ(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,345	3.64	8,535.80	1.4019	5.10	11,966.33
2.	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	42.21	448.03	18,911.34	1.4019	628.09	26,511.81
3.	งานทรายรองพื้นปรับพื้นที่	ลบ.ม.	93.80	343.84	32,252.19	1.4019	482.04	45,214.34
4.	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	281.40	2,210.60	622,062.84	1.4019	3,099.04	872,069.89
5.	งานเหล็กตะแกรงไวเมทส์	ตร.ม.	1,876	33	61,908	1.4019	46.26	86,788.82
6.	งานเหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	0.58	19,978.87	11,587.74	1.4019	28,008.37	16,244.85
7.	งานเหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	0.10	22,418.12	2,241.81	1.4019	31,427.96	3,142.79
8.	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	25.66	532.71	13,669.33	1.4019	746.80	19,163.04
9.	แผ่นโฟม	แผ่น	9	45	405	1.4019	63.08	567.76
10.	แอสฟัลท์	ลิตร	93	20	1,860	1.4019	28.03	2,607.53
							รวม	1,084,277.16 บาท

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 1,084,000.- บาท

ลงชื่อ.....

(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายภาสกรณ์ เลากุลศานต์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสรรชัย ขสุดสกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวกาญจณี ยะโส)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง