ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหารทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๕,๐๐๐.- บาท (- ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ตามรายละเอียดแบบแปลนของกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๕๒๕,๐๐๐.- บาท (- ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ กรมบัญชีกลาง
๕.๒ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายไชยชนะ อินทรทัต	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๔ นางสุภาพร ฐานา	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๖.๕ นายประยงค์ เสนา	ตำแหน่ง ประชาคม หมู่ที่ ๕	กรรมการ

(นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ.....

ที่.....นศ ๘๔๗๐๓/๒๕๖๐.....วันที่..... ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง...รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะที่ ๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อในบันทึกฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหารทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ตามรายละเอียดแบบแปลนของกรมทางหลวงชนบท พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาตามราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตารางค่าขนส่ง บัญชีค่าแรงงาน ตารางค่า Factor F และสืบราคาตามท้องตลาดจึงเห็นสมควรใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหารทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน ๕๔๓,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยกำหนดการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาและจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้างซึ่งมีรายละเอียดในการกำหนดราคากลางตามรายการประมาณที่แนบมาด้วยแล้วซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้จ่ายตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งไว้ ๕๒๕,๐๐๐.-บาท ราคากลางที่กำหนดไว้มีราคามากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายไชยชนะ อินทรทัต)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสุภาพร ฐานา)
ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประยงค์ เสนา)
ผู้แทนชุมชน หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

.....

.....

(นางสาวพัชรา อินทรสมบัติ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

.....

.....

(นางสาวประไพ ไชยฤกษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

.....

.....

(นายสัมพันธ์ แซ่อึ้ง)
ปลัด อบต. นากะชะ

พิจารณาแล้ว (/) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นางฉวีวรรณ สุวรรณมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

แบบ ปร. 6 แผ่นที่ 1 / 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ..ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ถนนสายหารทราย..

สถานที่ก่อสร้าง ...หมู่ที่ 5 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

แบบ ปร. 4 และปร 5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม(ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.)	543,670.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	543,670.48	
	ราคากลาง	543,000	
	ราคากลาง (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)		

(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยชนะ อินทรทัต)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพร ฐานา
(นางสุภาพร ฐานา)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประยงค์ เสนา
(นายประยงค์ เสนา)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร. 5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ...ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม..

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง .ท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ถนนสายหารทราย..

สถานที่ก่อสร้าง ...หมู่ที่ 5 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล.)	425,340.70	1.2782	543,670.48	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		.รวมค่าก่อสร้าง		543,670.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไชยชนะ อินทรทัต)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพร ฐานา
(นางสุภาพร ฐานา)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประยงค์ เสนา
(นายประยงค์ เสนา)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ถนนสายหารทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงงาน	รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
1.	งานขุดรื้อพื้นถนนเดิม(คสล.)	32	ตร.ม.	-	-	102	3,264	3,264	
2.	งานดินขุด	120.58	ลบ.ม.	-	-	21.30	2,568.35	2,568.35	
3.	งานคอนกรีตหยาบ	1.43	ลบ.ม.	1,937.46	8,582.94	306	1,355.58	9,938.52	
4.	งานคอนกรีตโครงสร้าง	61.08	ลบ.ม.	2,161.76	132,040.30	391	23,822.28	155,922.58	
5.	งานเหล็กเสริม								
	-SR 24 ขนาด 6 มม.	0.06	ตัน	22,525	1,351.50	4,100	246	1,597.50	
	-SR 24 ขนาด 9 มม.	0.06	ตัน	20,601.87	1,236.11	4,100	246	1,482.11	
	-SR 24 ขนาด 19 มม.(Dorel)	0.119	ตัน	22,289.72	2,652.47	2,900	345.10	2,997.57	
	-SR 30 ขนาด 12 มม.	1.82	ตัน	19,731.31	35,910.98	3,300	6,006	41,916.98	
	-SR 30 ขนาด 16 มม.	1.19	ตัน	19,997.67	23,797.22	3,300	3,927	27,724.22	
	-SR 30 ขนาด 20 มม.	1.32	ตัน	21,248.60	28,048.15	2,900	3,828	31,876.15	
6.	ลวดผูกเหล็ก	144	กก.	45.48	6,549.12	-	-	6,549.12	
7.	งานไม้แบบ	108	ตร.ม.	-	-	133	14,364	14,364	
	-ไม้แบบ,เคร่า,ค้ำยัน	87.54	ลบ.ม.	532.71	46,633.43	-	-	46,633.43	
	เสาไม้ค้ำยัน ยาว 2.00 เมตร(รับแบบพื้น)	182	ต้น	50	9,100	-	-	9,100	
8.	ตะปู	34	กก.	51.40	1,747.60	-	-	1,747.60	
9.	งานทรายถมข้าง Box	31.32	ลบ.ม.	364.13	11,404.55	99	3,100.68	14,505.23	
	ยอดยกไป							372,187.36	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คสล. ถนนสายหารทราย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงงาน	รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							372,187.36	
10.	งานเบี่ยงน้ำ								
	-งานวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	6	ท่อน	1,908.24	11,449.44	510	3,060	14,509.44	
	-หินคลุกถมหลังท่อ	15	ลบ.ม.	429.26	6,438.90	99	1,485	7,923.90	
11.	งานปรับปรุงผิวทางเดิม	34	ตร.ม.	580	19,720	-	-	19,720	
12.	งานขุดลอกหน้า – หลังท่อเหลี่ยม	1	L.S	-	-	6,500	6,500	6,500	
13.	งานปรับพื้นที่	1	L.S	-	-	4,500	4,500	4,500	
	รวมเป็นเงิน							425,340.70	