สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ขุดลอกคลองสายมะม่วงสองต้น-โพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองสายมะม่วงสองต้น-โพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ขนาดกว้างเฉลี่ย 9.00-12. เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 360 เมตร

หน่วยงานดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ - จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานชลประทาน**	74,880.90	1.3716	102,706.64	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก 2
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,706.64	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ปรับยอดคิดเป็นเงินประมาณ			102,000.00	60
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายสมนึก หวันสู) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) .....

(นายปรัชญา มะหะหมัด) กรรมการ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวกนกวรรณ แก้วกระจก) กรรมการ

ราคากลางที่กำหนด ณ วันที่ **23 กันยายน 2564** **รวมทั้งสิ้น** **102,000.00** **บาท**

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ขุดลอกคลองสายมะม่วงสองต้น-โพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1 ต.มะม่วงสองต้น อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กว้างเฉลี่ย 9.00-12.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 360 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ประมาณการตามแบบเลขที่ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานขุดลอก (ค่าขุดดลอกด้วยรถขุด)	2,610.0	ลบ.ม			28.69	74,881	74,880.90
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					-		74,881	74,880.90
ยอดยกไป ปร.5								


โครงการขุดลอกคลองสายมะม่วงสองต้น - โพธิ์เสด็จ

กว้างเฉลี่ย 9.00 - 12.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร


หมู่ที่ 1 ตำบลมะม่วงสองต้น

อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แสดงรูปตัดคลอง



รูปตัดคลองก่อนดำเนินการขุดลอก



รูปตัดคลองหลังดำเนินการขุดลอก

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสองต้น
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบ :

โครงการขุดลอกคลองลาดมะม่วงสองต้น - โพธิ์เหล้า
กว้างเฉลี่ย ช่วง 10-12.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร
หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงสองต้น
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เขียนแบบ :

นายปรัชญา มะหะหมัด
นายช่างโยธา

ตรวจ :


เห็นชอบ :

อนุมัติ :


มาตราส่วนตามที่แสดง

แบบเลขที่

จำนวนแผ่น 2/3



แปลน 1 : 50



รูปด้านหน้า 1 : 50

รูปด้านข้าง 1 : 50

รูปด้านหลัง 1 : 50

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้าย ทาสีเขียว 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หนา 1/16 นิ้ว

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างเป็นจุดที่กำหนดตามความเหมาะสมในสนาม ให้สามารถขยับเขยื้อนได้ชัดเจน
- ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

กองช่าง

อบต.ดอนหญ้านาง
อ.ดอนหญ้านาง จ.มหาสารคาม

แบบ :

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร
ตำบลดอนหญ้านาง
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เขียนแบบ :

นายปรัชญา มะนะหงโค
นายช่างโยธา

ตรวจ :

เห็นชอบ :

อนุมัติ :

มาตราส่วนตามที่แสดง

แบบมาตรฐาน

จำนวนแผ่น 3/3