ตาราง ปปช .๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายฉาย ถึง สวนยางนายบุญธรรม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๓,๓๖๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุกในส่วนที่ชำรุด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก จำนวน ๔๘๐ ลบ.มๆ ละ ๓๘๒ พร้อมเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๒๒,๕๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางปัญยนัช หนูทองแดง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

๖.๒ นายสุรินทร์ รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

๖.๓ นายกิตติพงษ์ ดลภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายฉาย - สวนยางบ้านนายบุญธรรม

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน บาท	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานถนน	๒๓๐,๑๑๒.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓๒๒,๕๙๔.๐๑	Factor - F ภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - พื้นที่ฝนตกชุก
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๒๒,๕๙๔.๐๑	
		คิดเป็นเงินประมาณ		**๓๒๒,๕๐๐.๐๐**	
(ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน					

183,360.-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางปัญยนัช หนูทองแดง

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุรินทร์ รัตนพันธ์

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกิตติพงษ์ ดลภักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายฉาย - สวนยางบ้านนายบุญธรรม

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุก รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าแรงและค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	๔,๘๐๐.๐๐	ตร.ม.			๓.๖๔	๑๗,๔๗๒.๐๐	๑๗,๔๗๒.๐๐	
๒	งานพื้นทางหินคลุก								
	๒.๑ หินคลุก (รวมขนส่ง)	๔๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๓.๐๐	๒๐๓,๐๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๒๑๒,๖๔๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**๒๓๐,๑๑๒.๐๐**	

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๕.๐๐ -๒๖.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางปัญยนัช หนูทองแดง

ปลัดอำเภอ (พง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสุรินทร์ รัตนพันธ์

ปลัดอำเภอ (พง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกิตติพงษ์ ตลภักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง