บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก*
โครงการ	*ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพรงจระเข้ - เลียบคลองหัวไทรปากพนัง)*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	*ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตร.ม.*
	ถมไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ปริมาตรไม่น้อยกว่า 65.85 ลบ.ม.
	พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ประมาณการเมื่อวันที่	*12 กุมภาพันธ์ 2559* **ตามแบบ** *เลขที่ ...../...../2558*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเกลี่ยริ่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	1,800.000	ตร.ม.	-	-	13.76	24,768.00	24,768.00
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	67.500	ลบ.ม	485.98	32,803.65	99.00	6,682.50	39,486.15
3	งานผิวจราจร คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศ์ก 240 กก./ตร.ซม.	202.500	ลบ.ม	1,987.66	402,501.15	245.00	49,612.50	452,113.65
4	เหล็กเสริม							
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	1,350.000	ตร.ม.	35.00	47,250.00	5.00	6,750.00	54,000.00
	- RB Ø 15 มม.	0.124	ตัน	18,504.67	2,298.28	3,300.00	409.86	2,708.14
	- DB Ø 16 มม.	-	ตัน		-		-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.0999	ตัน	20,607.48	2,058.69	2,900.00	289.71	2,348.40
5	งานแบบและค้ำยัน ใช้ได้ 5 ครั้ง	12.109	ลบ.ฟ.	532.71	6,450.80	-	-	6,450.80
6	ค่าแรงงานประกอบแบบ	135.000	ตร.ม.	-	-	115.00	15,525.00	15,525.00
7	แผ่นโฟม	9.375	แผ่น	25.00	234.38	15.00	140.63	375.00
8	ลวดผูกเหล็ก	6.723	กก.	43.93	295.34	-	-	295.34
9	แอสฟัสท์	51.152	ลิตร	21.92	1,121.24	34.07	1,742.71	2,863.95
10	หินคลุก	65.850	ลบ.ม.	470.40	30,975.84	24.33	1,602.13	32,577.97
	รวมราคาค่าต้นทุน							**608,744.39**

รวมน้ำหนัก 0.22 ตัน

กองช่าง

ผ