แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕,๕๙๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และครุภัณฑ์ประกอบกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๖๒๘,๐๒๐.๐๐ บาท
(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ บัญชีรายการและประมาณการค่าก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๖ หน้า

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารกองร้อยรักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓ บัญชีรายการและประมาณการค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑๗ หน้า

๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยรักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๕ สรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่ จำนวน ๒ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายร่มฉัตร	ทองสุก	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจารุพัฒน์	หนูนคง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายเสริม	เนตรไสว	ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

ตามแบบแปลนเลขที่ S-59047, AR-59232 , SN-60077 , EE-58254 จำนวน 16 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,146,290	1.3056	2,802,196	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,802,196	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,800,000	240 วัน
	(ตัวอักษร) (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดเนื้อที่อาคาร 185 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 15,135 บาท/ตารางเมตร				

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสริม เนตรไสว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานก่อสร้าง</u>								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					1,049,834	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					861,756	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม					131,782	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					102,918	
5	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							2,146,290	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครสร้าง**								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	2	จุด	-	-	15,000	30,000	30,000	
	1.2 ขุดดิน	37	ลบ.ม.	-	-	99	3,663	3,663	
	1.3 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x12.00 ม.	43	ต้น	2,242	96,406	800	34,400	130,806	
	สกัดหัวเสาเข็ม	43	ต้น	-	-	200	8,600	8,600	
	1.4 ทรายรองพื้นอัดแน่น	1	ลบ.ม.	500	500	91	91	591	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,242	2,242	306	306	2,548	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc, 210 ksc.(ทรงกระบอก)	55	ลบ.ม.	2,299	126,445	485	26,675	153,120	
	1.7 แบบหล่อคอนกรีต	404	ตร.ม.	450	181,800	-	-	181,800	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	577	ตร.ม.	-	-	133	76,741	76,741	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	121	ลบ.ฟ.	300	36,300	-	-	36,300	
	เสาค้ำ ขนาด 3" x 3.00 ม.	233	ต้น	30	6,990	-	-	6,990	
	ตะปู	144	กก.	51.00	7,344	-	-	7,344	
	1.8 เหล็กเสริม SR-24 Ø 6 มม.	665	กก.	22.52	14,976	4.10	2,727	17,702	
	Ø 9 มม.	240	กก.	20.41	4,898	4.10	984	5,882	
	SD-40 Ø 12 มม.	975	กก.	20.20	19,695	3.30	3,218	22,913	
	Ø 16 มม.	2,375	กก.	23.04	54,720	3.30	7,838	62,557.50	
	Ø 20 มม.	1,161	กก.	19.35	22,465	2.90	3,367	25,832	
	Ø 25 มม.	554	กก.	21.74	12,044	2.90	1,607	13,651	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	178	กก.	51.00	9,078	-	-	9,078	
	1.10 พื้น SO	90	ตร.ม.	326	29,340	63	5,670	35,010	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.11 พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม. (รับ นน. < 350 กก./ตร.ม.)	185	ตร.ม.	220	40,700	25	4,625	45,325	
	1.12 เททับหน้า หนา 5 ซม. WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	185	ตร.ม.	168	31,080	29	5,365	36,445	
	1.3 งานเหล็กรูปพรรณ								
	□ 125 x 125 x 3.2 มม.	96	กก.	20.00	1,920	10.00	960	2,880	
	C - 125 x 65 x 6 x 8 มม.	482	กก.	20.00	9,640	10.00	4,820	14,460	
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,190	กก.	20.00	63,800	10.00	31,900	95,700	
	PL 10 มม.	24	กก.	20.00	480	10.00	240	720	
	BOLT Ø 12 มม. ยาว 0.20 ม.	24	ตัว	25	600	-	-	600	
	1.14 ทาสีกันสนิม	301	ตร.ม.	40	12,040	35	10,535	22,575	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							1,049,834	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา		รวม					93,949	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					151,651	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					255,511	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					87,630	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					58,990	
	2.6 งานบันได		รวม					51,271	
	2.7 งานทาสี		รวม					85,562	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					77,192	
	รวมหมวดงานสถานปัตยกรรม							861,756	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	690	แผ่น	49	33,810	-	-	33,810	
	- ครอบสันปรับมุม	86	แผ่น	38	3,268	-	-	3,268	
	- ครอบโค้งตะเข้	60	แผ่น	52	3,120	-	-	3,120	
	- ครอบข้าง	14	แผ่น	50	700	-	-	700	
	- ครอบปิดจั่ว	2	แผ่น	52	104	-	-	104	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	5	แผ่น	50	250	-	-	250	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	78	ม.	107	8,346	73	5,694	14,040	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	71	ม.	32	2,272	10	710	2,982	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	12	ชุด	550	6,600	-	-	6,600	
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	15	ชุด	180	2,700	-	-	2,700	
	- คลิปล็อค	1,200	ชิ้น	5.00	6,000	-	-	6,000	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	45	ม.	-	-	55	2,475	2,475	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	300	ตร.ม.	-	-	50	15,000	15,000	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2	ชุด	1,450	2,900	-	-	2,900	
	รวมงาน ข้อ 2.1							93,949	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 ฝ้าฉาบเรียบ	277	ตร.ม.	67	18,559	75	20,775	39,334	
	- C2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	91	ตร.ม.	260	23,660	52	4,732	28,392	
	- โครงคร่าว T - Bar @ 0.60 x 0.60 ม.								
	- C3 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3 " ตีเว้นร่อง 1 ซม.	120	ตร.ม.	485	58,200	112	13,440	71,640	
	ภายในกรุตาข่ายกันแมลง โครงคร่าวเหล็ก								
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนา 3"	91	ตร.ม.	110	10,010	25	2,275	12,285	
	รวมงาน ข้อ 2.2							151,651	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	225	ตร.ม.	280	63,000	89	20,025	83,025	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	146	ม.	79	11,534	44	6,424	17,958	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	450	ตร.ม.	75	33,750	82	36,900	70,650	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	48	ตร.ม.	80	3,840	100	4,800	8,640	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	138	ตร.ม.	363	50,094	138	19,044	69,138	
	- บัวปูนปั้นวงกบหน้าต่าง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	48	ม.	55	2,640	60	2,880	5,520	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	4	ม.	65	260	80	320	580	
	รวมงาน ข้อ 2.3							255,511	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	227	ตร.ม.	-	-	30	6,810	6,810	
	- พ2 พื้นทำผิวหินขัดหล่อกับที่ แบ่งเส้น PVC.	180	ตร.ม.	291	52,380	158	28,440	80,820	
	รวมงาน ข้อ 2.4							87,630	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (เหล็ก)	1	ชุด	12,500	12,500	-	-	12,500	
	- ป2 (ไม้เนื้อแข็ง)	1	ชุด	5,300	5,300	-	-	5,300	
	- ป3 (ไม้เนื้อแข็ง)	2	ชุด	10,500	21,000	-	-	21,000	
	- ป4 (ลวดตาข่ายขนมเปียกปูน)	1	ชุด	3,100	3,100	-	-	3,100	
	- น1 (อลูมิเนียม)	2	ชุด	7,120	14,240	-	-	14,240	
	- น2 (ลวดตาข่ายขนมเปียกปูน)	1	ชุด	2,850	2,850	-	-	2,850	
	รวมงาน ข้อ 2.5							58,990	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานบันได								
	บันได ST -1 (ซ้าย - ขวา)								
	-ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิดกรวดล้าง	35	ม.	211	7,385	99	3,465	10,850	
	- จมูกบันไดเซาะร่อง	35	ม.	135	4,725	130	4,550	9,275	
	- ชานพักทำผิวกรวดล้าง	3	ตร.ม.	283	849	99	297	1,146	
	- ราวจับบันไดก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทำผิวกรวดล้าง	15	ม.	2,000	30,000	-	-	30,000	
	พร้อมมือจับ สเตนเลส Ø 3"								
	รวมงาน ข้อ 2.6							51,271	
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	248	ตร.ม.	55	13,640	34	8,432	22,072	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	719	ตร.ม.	53	38,107	30	21,570	59,677	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	15	ตร.ม.	37	555	30	450	1,005	
	- สีน้ำมันทาไม้	36	ตร.ม.	40	1,440	38	1,368	2,808	
	รวมงาน ข้อ 2.4							85,562	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 10/16

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา (ตามแนวคาน)	138	ตร.ม.	160	22,080	-	-	22,080	
	- อัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	136	ตร.ม.	80	10,880	-	-	10,880	
	- ป้ายชื่อหน้าห้อง	4	ชุด	450	1,800	-	-	1,800	
	- งานห้องคลังอาวุธ								
	ผนังเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูน	31	ตร.ม.	950	29,450	138	4,278	33,728	
	ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน								
	ฝ้าเพดานเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูน	8	ตร.ม.	950	7,600	138	1,104	8,704	
	ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน								
	รวมงาน ข้อ 2.8							77,192	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 11/16

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
	- รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	70	เมตร	1,029	72,030	451	31,570	103,600	
	- บ่อพัก คสล.	2	บ่อ	3,772	7,544	1,359	2,718	10,262	
	- ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	20	เมตร	549	10,980	187	3,740	14,720	
	- ถักดับเพลิงเคมี 6A-20B (มอก.332) ขนาด 15 ปอนด์	2	ถัง	1,400	2,800	200	400	3,200	
	รวมหมวดงานสุขาภิบาล							131,782	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/16

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 แผงวงจรย่อยและเซอรกิตเบรกเกอร์		รวม					15,027	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					11,438	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					24,340	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					44,005	
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ		รวม					8,108	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							102,918	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 13/16

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงวงจรย่อยและเซอรกิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- CONSUMER UNIT 12 CIRCUIT BOAT 2P IC 10kA	1	Set	4,590	4,590	750	750	5,340	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA (RCBO)	3	Set	1,743	5,229	36	108	5,337	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA	6	Set	189	1,134	36	216	1,350	
	- GROUNG SYSTEM	1	Set	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมงาน ข้อ 4.1							15,027	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ								
	- UPVC 1" (25 mm.)	23	m	35	805	24	552	1,357	
	- UPVC 1/2" (15 mm.)	289	m	15	4,335	18	5,202	9,537	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	257	257	287	287	544	
	รวมงาน ข้อ 4.2							11,438	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 14/16

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- IEC01 25 sq.mm.	46	m	90	4,140	23	1,058	5,198	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	998	m	9	8,982	7	6,986	15,968	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,968	1,968	1,206	1,206	3,174	
	รวมงานข้อ 4.3							24,340	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 - 125 มม.	17	Set	650	11,050	115	1,955	13,005	
	หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 W 600 ลูเมน ให้แสงแบบ								
	COOL WHITE ติดฝังฝ้าเพดาน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE	8	Set	885	7,080	135	1,080	8,160	
	20 W ให้แสงแบบ COOL WHITE 1600 ลูเมน ติดเพดาน								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	8	Set	2,720	21,760	135	1,080	22,840	
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง								
	ไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) หลอด								
	LED TUBE 2-20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 2 x 1600 ลูเมน								
	ติดฝังฝ้าเพดาน								
	รวมงาน ข้อ 4.4							44,005	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.5 สวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์เดี่ยว 16A , 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	12	Set	60	720	22	264	984	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A , 250V	26	Set	184	4,784	90	2,340	7,124	
	พร้อมฝาครอบพลาสติก								
	รวมงาน ข้อ 4.5							8,108	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59047,AR-59232, SN-60077, EE-58254

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ**								
	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							-	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

ตามแบบแปลนเลขที่ S-59052, AR-59235 , SN-60069 , E-58251 จำนวน 17 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor - F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,534,054	1.3056	2,002,861	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,002,861	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,002,000	240 วัน
	(ตัวอักษร) (สองล้านสองพันบาทถ้วน)				
	ขนาดเนื้อที่อาคาร 65 ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 30,800 บาท/ตารางเมตร				

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสริม เนตรไสว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/17

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	**หมวดงานโครงสร้าง**		**รวม**					465,188	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					565,105	
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**		**รวม**					473,331	
4	**หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**		**รวม**					30,430	
5	**งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ**		**รวม**					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,534,054	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**หมวดงานโครสร้าง**								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	1	จุด	0.00	-	15000.00	15,000	15,000	
	1.2 ขุดดิน	17	ลบ.ม.	0.00	-	99.00	1,683	1,683	
	1.3 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22x12.00 ม.	16	ต้น	2,242.00	35,872	100.00	1,600	37,472	
	สกัดหัวเสาเข็ม	16	ต้น	0.00	-	200.00	3,200	3,200	
	1.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	6	ลบ.ม.	500.00	3,000	91.00	546	3,546	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,242.00	1,121	306.00	153	1,274	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc, 210 ksc.(ทรงกระบอก)	23	ลบ.ม.	2,299.00	52,877	485.00	11,155	64,032	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง fc, 210 ksc.(ทรงกระบอก) ผสมกันซึม	5	ลบ.ม.	2,399.00	11,995	485.00	2,425	14,420	
	1.8 แบบหล่อคอนกรีต	218	ตร.ม.	575.00	125,350	0.00	-	125,350	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	273	ตร.ม.	0.00	-	133.00	36,309	36,309	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	65	ลบ.ฟ	300.00	19,500	0.00	-	19,500	
	ตะปู	68	กก.	51.00	3,468	0.00	-	3,468	
	1.9 เหล็กเสริม SR - 24 ø 6 มม.	358	กก.	22.52	8,062	4.10	1,468	9,530	
	ø 9 มม.	490	กก.	20.41	10,001	4.10	2,009	12,010	
	SD - 40 ø 12 มม.	596	กก.	20.20	12,039	3.30	1,967	14,006	
	ø 16 มม.	622	กก.	23.04	14,331	3.30	2,053	16,383	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)**

สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.10 ลวดผูกเหล็ก	62	กก.	51.00	3,162	0.00	-	3,162	
	1.11 ตะแกรง WIRE MESH ø 6 มม.@ 0.20 ม.	48	ตร.ม.	31.00	1,488	5.00	240	1,728	
	1.12 งานเหล็กรูปพรรณ						-		
	C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	924	กก.	20.00	18,480	10.00	9,240	27,720	
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,341	กก.	20.00	26,820	10.00	13,410	40,230	
	PL 6 มม.	13	กก.	20.00	260	10.00	130	390	
	1.13 ทากันสนิม	197	ตร.ม.	40.00	7,880	35.00	6,895	14,775	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							465,188	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251
กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานหลังคา		รวม					59,860	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					59,119	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง		รวม					196,616	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง		รวม					30,030	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					65,940	
	2.6 งานสุขภัณฑ์		รวม					120,560	
	2.7 งานทาสี		รวม					19,300	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					13,680	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							565,105	

สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	319	แผ่น	49.00	15,631	30.00	9,570	25,201	
	- ครอบสันปรับมุม	31.00	แผ่น	38.00	1,178	10.00	310	1,488	
	- ครอบโค้งตะเข้	38.00	แผ่น	52.00	1,976	0.00	-	1,976	
	- ครอบข้าง	20.00	แผ่น	50.00	1,000	0.00	-	1,000	
	- ครอบปิดจั่ว	2	แผ่น	52.00	104	0.00	-	104	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	50.00	200	0.00	-	200	
	- เชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1"x4"+1"x4"	52	ม.	107.00	5,564	73.00	3,796	9,360	
	- แผ่นปิดกันนก PVC.สำเร็จรูป	43	ม.	32.00	1,376	10.00	430	1,806	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	6	ชุด	550.00	3,300	-	-	3,300	
	- ชุดติดตั้งครอบโค้ง	8	ชุด	180.00	1,440	-	-	1,440	
	- คลิปล็อค	607	ชิ้น	5.00	3,035	-	-	3,035	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	32	ม.	0.00	-	55.00	1,760	1,760	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	138	ตร.ม.	0.00	-	50.00	6,900	6,900	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2	ชุด	1,145.00	2,290	-	-	2,290	
	รวมงานข้อ 2.1							59,860	

สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251
กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	65	ตร.ม.	280.00	18,200	52.00	3,380	21,580	
	โครงคร่าว T-BAR @ 0.60x0.60 ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- ฝ2 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" ตีเว้นร่อง 1 ซม.	47.00	ตร.ม.	485.00	22,795	127.00	5,969	28,764	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี + ภายในกรุมุ้งลวดตาข่ายกันแมลง	-	-	-	-	-	-	-	
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนาไม่น้อยกว่า 3"	65	ตร.ม.	110.00	7,150	25.00	1,625	8,775	
	รวมงานข้อ 2.2							59,119	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	154.00	ตร.ม.	280.00	43,120	89.00	13,706	56,826	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	92.00	ม.	110.00	10,120	44.00	4,048	14,168	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	237.00	ตร.ม.	67.00	15,879	82.00	19,434	35,313	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เซาะร่องฝังเส้น PVC. ขนาด 1 ซม. @ 0.30 ม.	28.00	ตร.ม.	65.00	1,820	113.00	3,164	4,984	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20.00	ตร.ม.	67.00	1,340	100.00	2,000	3,340	
	- ผ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"X12"	155.00	ตร.ม.	252.00	39,060	166.00	25,730	64,790	
	- ผ3 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"X12"	20.00	ตร.ม.	252.00	5,040	166.00	3,320	8,360	
	- ผ4 ผนังทำผิวทรายล้าง	3.00	ตร.ม.	363.00	1,089	138.00	414	1,503	

สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ5 ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	13.00	ตร.ม.	495.00	6,435	69.00	897	7,332	
	รวมงานข้อ 2.3							196,616	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นผิวขัดหยาบ	39.00	ตร.ม.	0.00	-	30.00	1,170	1,170	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	61.00	ตร.ม.	286.00	17,446	158.00	9,638	27,084	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	4.00	ตร.ม.	286.00	1,144	158.00	632	1,776	
	รวมงานข้อ 2.4							30,030	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (ไม้เนื้อแข็ง)	8.00	ชุด	5,780.00	46,240	0.00	-	46,240	
	- ป2 (PVC)	1.00	ชุด	2,950.00	2,950	0.00	-	2,950	
	- น1 (อลูมิเนียม)	5.00	ชุด	3,350.00	16,750	0.00	-	16,750	
	รวมงานข้อ 2.5							65,940	

สถานที่ก่อสร้าง หมูที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251
กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,250.00	13,000	450.00	1,800	14,800	
	- สายชำระ	4.00	ชุด	620.00	2,480	35.00	140	2,620	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	4.00	ชุด	260.00	1,040	120.00	480	1,520	
	- อ่างล้างหน้า คสล. กว้าง 0.60 ม. บุผิวกระเบื้องเซรามิค	7.00	ม.	2,380.00	16,660	0.00	-	16,660	
	- กระจกเงาเปลือย หนา 6 มม.	88.00	ตร.ฟ.	140.00	12,320	0.00	-	12,320	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	10,400.00	52,000	450.00	2,250	54,250	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	1,300.00	5,200	0.00	-	5,200	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	750.00	3,000	70.00	280	3,280	
	- ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	4.00	ชุด	280.00	1,120	120.00	480	1,600	
	- ราวแขวนผ้า	4.00	ชุด	480.00	1,920	70.00	280	2,200	
	- ก๊อกน้ำ	13.00	ชุด	320.00	4,160	25.00	325	4,485	
	- ก๊อกน้ำสนาม	5.00	ชุด	300.00	1,500	25.00	125	1,625	
	รวมงานข้อ 2.6							120,560	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะคีลิค 100% ทาภายนอก	99.00	ตร.ม.	55.00	5,445	34.00	3,366	8,811	
	- สีน้ำอะคีลิค 100% ทาภายใน	10.00	ตร.ม.	53.00	530	30.00	300	830	
	- สีน้ำอะคีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	65.00	ตร.ม.	37.00	2,405	30.00	1,950	4,355	
	- สีน้ำทาไม้	68.00	ตร.ม.	40.00	2,720	38.00	2,584	5,304	
	รวมงานข้อ 2.7							19,300	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา	65.00	ตร.ม.	160.00	10,400	0.00	-	10,400	
	- กระจกเงาเปลือย หนา 6 มม.	39.00	ตร.ม.	80.00	3,120	0.00	-	3,120	
	- แนวร่องระบาย กว้าง 0.15 ม. ลึก 0.05 ม. จากระดับพื้น	4.00	ม.	0.00	-	40.00	160	160	
	รวมงานข้อ 2.8							13,680	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	**หมวดงานระบบสุขาภิบาล**								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5		รวม					66,165	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5		รวม					407,166	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							473,331	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาด dia. 2"	72.00	เมตร	45.00	3,240	40.00	2,880	6,120	
	- ขนาด dia. 3"	40.00	เมตร	99.00	3,960	75.00	3,000	6,960	
	- ขนาด dia. 4"	24.00	เมตร	160.00	3,840	100.00	2,400	6,240	
	- ขนาด dia. 6	8.00	เมตร	339.00	2,712	200.00	1,600	4,312	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	5,501.00	5,501	1650.00	1,650	7,151	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	4,126.00	4,126	1238.00	1,238	5,364	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,375.00	1,375	413.00	413	1,788	
	FCO			0.00	-	0.00	-	-	
	- ขนาด dia. 3"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000	300.00	300	1,300	
	- ขนาด dia. 4"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000	400.00	400	1,400	
	- ขนาด dia. 6"	1.00	ชุด	1,715.00	1,715	600.00	600	2,315	
	FD			0.00	-	0.00	-	-	
	- ขนาด dia. 2"	10.00	ชุด	665.00	6,650	200.00	2,000	8,650	
	- ขนาด dia. 3"	5.00	ชุด	665.00	3,325	300.00	1,500	4,825	
	P-TRAP			0.00	-	0.00	-	-	
	- ขนาด dia. 2"	10.00	ชุด	222.00	2,220	66.00	660	2,880	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด dia. 3"	5.00	ชุด	222.00	1,110	66.00	330	1,440	
	AVC. ขนาด dia. 2"	1.00	ชุด	420.00	420	200.00	200	620	
	- ข้อต่อออ่อน			-	-	-	-	-	
	- ขนาด dia. 2"	1.00	ชุด	650.00	650	100.00	100	750	
	- ขนาด dia. 4"	2.00	ชุด	1,050.00	2,100	200.00	400	2,500	
	- ขนาด dia. 6"	1.00	ชุด	1,250.00	1,250	300.00	300	1,550	
	รวมงานข้อ 3.1							66,165	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5								
	- ขนาด dia. 3/4"	48.00	เมตร	16.00	768	30.00	1,440	2,208	
	- ขนาด dia. 1"	60.00	เมตร	25.00	1,500	30.00	1,800	3,300	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	20.00	เมตร	42.00	840	30.00	600	1,440	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.00	รวม	1,554.00	1,554	466.00	466	2,020	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	932.00	932	280.00	280	1,212	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	311.00	311	93.00	93	404	
	STOP VALVE ขนาด 1/2"	8.00	อัน	250.00	2,000	50.00	400	2,400	
	ก็อกน้ำ ขนาด 1/2"	18.00	อัน	120.00	2,160	50.00	900	3,060	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ประตูน้ำ - ขนาด dia. 1 3/4"	1.00	เครื่อง	264.00	264	150.00	150	414	
	- ขนาด dia. 1"	5.00	เครื่อง	384.00	1,920	200.00	1,000	2,920	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	4.00	เครื่อง	656.00	2,624	300.00	1,200	3,824	
	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด dia.1"	1.00	เครื่อง	384.00	384	200.00	200	584	
	ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด dia.1"	1.00	เครื่อง	384.00	384	200.00	200	584	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia.3/4"	1.00	เครื่อง	1,135.00	1,135	150.00	150	1,285	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 150 ลิตร ที่ 25 เมตร ถัง 200 ลิตร	1.00	ชุด	120,000.00	120,000	10000.00	10,000	130,000	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 6.00 ลบ.ม.	1.00	ถัง	40,500.00	40,500	13500.00	13,500	54,000	
	ถังบำบัดน้ำเสีย เกรอะ-กรองไร้อากาศ 6 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	74,750.00	74,750	18688.00	18,688	93,438	
	รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	45.00	เมตร	1,029.00	46,305	451.00	20,295	66,600	
	บ่อพัก คสล.	3.00	บ่อ	3,772.00	11,316	1359.00	4,077	15,393	
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	30.00	เมตร	549.00	16,470	187.00	5,610	22,080	
	รวมงานข้อ 3.2							407,166	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	**หมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**								
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					3,905	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					4,580	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					5,490	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					15,475	
	4.5 สวิตช์และเต้ารับ		รวม					980	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							30,430	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- 4 วงจร พร้อมเมน 16AT-2P IC 10kA	1	Set	2,730.00	2,730	500.00	500	3,230	
	- MINIATURE CB 16AT-1P IC 6kA	3	Set	189.00	567	36.00	108	675	
	รวมงานข้อ 4.1							3,905	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- uPVC 3/4"	3	M	18.00	54	22.00	66	120	
	- uPVC 1/2"	120	M	15.00	1,800	18.00	2,160	3,960	
	- ACCESSORIES	1	Lot	300.00	300	200.00	200	500	
	รวมงานข้อ 4.2							4,580	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM. IEC01	245	M	9.00	2,205	7.00	1,715	3,920	
	- 4 SQ.MM. IEC02	45	M	14.00	630	10.00	450	1,080	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 10 SQ.MM. IEC01	5	M	40.00	200	16.00	80	280	
	- ACCESSORIES	1	Lot	100.00	100	110.00	110	210	
	รวมงานข้อ 4.3							5,490	
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100-125 มม. หลอด LED BLUB ขั้ว E 27 ขนาด 7 วัตต์ 800 ลูเมน ให้แสงแบบ WARM WHITE	15	Set	650.00	9,750	115.00	1,725	11,475	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE 20W ให้แสงแบบ WARM WHITE1,600 ลูเมน	4	Set	885.00	3,540	115.00	460	4,000	
	รวมงานข้อ 4.4							15,475	
	4.5 สวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์เดี่ยว 16A , 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	7	Set	60.00	420	80.00	560	980	
	รวมงานข้อ 4.5							980	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบมาตรฐาน เลขที่ S-59052,AR-59235, SN-60069, E-58251

กองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ ประมาณการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 2/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ**								
	งานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								

สรุปครุภัณฑ์ประกอบอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนขนาดเล็กที่ก่อสร้างใหม่

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนหน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมจำนวนเงิน(บาท)
ก	**ห้องสำนักงาน**			
	- โต๊ะและโต๊ะต่อข้างวางคอมพิวเตอร์	2	5,450	10,900
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	2	6,900	13,800
	- เก้าอี้ทำงาน	2	2,780	5,560
	- เก้าอี้ผู้มาติดต่อ	2	2,760	5,520
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	2	5,900	11,800
	- เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง	2	6,620	13,240
	ชุดทำงานเจ้าหน้าที่			
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120*60*75 ซม.	4	2,355	9,420
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	4	6,900	27,600
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	4	2,885	11,540
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	4	5,900	23,600
	- เก้าอี้ทำงาน	4	2,780	11,120
	รวม			144,100
ข	**ห้องวิทยุ**			
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120*60*75 ซม.	1	2,355	2,355
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	1	6,900	6,900
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	2,885	2,885
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1	5,900	5,900
	- เก้าอี้ทำงาน	1	2,780	2,780
	รวม			20,820
ค	**ห้องคลังอาวุธ**			
	- โต๊ะทำงานขนาดไม่ต่ำกว่า 120*60*75 ซม.	1	2,355	2,355
	- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก	1	6,900	6,900
	- โต๊ะคอมพิวเตอร์	1	2,885	2,885
	- ตู้เหล็ก 2 บาน	1	5,900	5,900
	- เก้าอีทำงาน	1	2,780	2,780
	รวม			20,820
ง	**โรงนอน**			
	- เตียงนอนสองชั้น	14	7,600	106,400
	- ตู้เสื้อผ้า	14	5,000	70,000
	รวม			176,400

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวนหน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมจำนวนเงิน(บาท)
จ	**ห้องประชุม**			
	- โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 180*75*75 ซม.	1	3,280	3,280
	- เก้าอี้อเนกประสงค์	8	740	5,920
	รวม			9,200
ฉ	**ครุภัณฑ์อื่นๆ**			
	- เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผน/นาที	1	87,500	87,500
	- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	2	17,000	34,000
	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Lnk Tank Printer)	2	430	860
	- เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งได้ครั้งละ 20 แผ่น	1	18,000	18,000
	- เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวนกระดาษ 26,000 บีทียู	4	36,000	144,000
	- พัดลมแบบโคจรติดผนัง	16	1,100	17,600
	- ชุดพาร์ติชัน แบบครึ่งผ้าครึ่งกระจกขุดลาย จำนวน 6 ชิ้น	3	30,640	91,920
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	2	23,000	46,000
	- เครื่องขยายเสียงเคลื่นที่แบบลากจูง	1	14,800	14,800
	รวม			**454,680**
	รวมทั้งสิ้น			**826,020**

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเสริม เนตรไสว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเชียรใหญ่