ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายนิคม ช่วยหนู หมู่ที่ ๑๒ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๙,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป คูเดิมปากกว้างเฉลี่ย ๙.๐๐ ม. ท้องกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. ขุดใหม่ ปากกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ ม. ท้องกว้างเฉลี่ย ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๓ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๒๘ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔

๕.๒ สรุปรายการประมาณการ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิศิษฏ์ คงตุก ปลัดอำเภอชำนาญการ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนัฐวุฒิ สมัครพงศ์ รองปลัด อบต.คลองกระบือ กรรมการ

๖.๓ นายทรงพล เสนาพัฒ นายช่างโยธา ๖ ว อบต.คลองกระบือ กรรมการ

สรุปรายการประมาณการ

ส่วนราชการ **ประมาณการ** **กองช่าง**

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายนิคม ช่วยหนู หมู่ที่ 12 คูเดิมปากกว้างเฉลี่ย 9.00 ม.ท้องกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม.ยาว 1,200 ม. ขุดใหม่ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.53 ม . ยาว 1,200 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,528 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำสายบ้านนิคม ช่วยหนู หมู่ที่ 12 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

แบบ - **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานชลประทาน.....	199,981.60	1.3472	269,415.21	
	รวม			269,415.21	
			คิดเป็นค่าก่อสร้างคงเหลือ	**269,000.00**	

ตัวอักษร สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ตามที่ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบ้านายนิคม ช่วยหนู หมู่ที่ 12 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง งบประมาณ 269,000.- บาท ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิศิษฎ์ คงตุก)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายนัฐวุฒิ สมัครพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดฯ

(นายทรงพล เสมาพัฒ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน **ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำสายบ้านนายนิคม ช่วยหนู หมู่ที่ 12 **กองช่าง** องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
คูเดิมปากกว้างเฉลี่ย 9.00 ม.ท้องกว้างเฉลี่ย 6.00 ม.ลึกเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 1,200 ม. ขุดใหม่ปากกว้างเฉลี่ย 10.00 ม. ท้องกว้างเฉลี่ย 7.00 ม.ลึกเฉลี่ย 2.53 ม.ยาว 1,200 ม.
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,528 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ


สถานที่ก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำสายบ้านนานนิคม หมู่ที่ 12 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช **แบบ** - **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาการโดย นายทรงพล เสมาพัฒ นายช่างโยธา ชำนาญงาน เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 (ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 22.00-22.99 บาท/ลิตร)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าขุดลอกและกรุยทางด้วยรถขุด	8,528.00	ลบ.ม.	-	-	23.45	199,981.60	199,981.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							199,981.60	



รูปตัดคลอง STA(1) + 0.000 –1.200

หมายเหตุ

โครงการขุดลอกหนอง ส่งน้ำสายบ้านเดช ชีตาม ช่วงที่ หมู่ที่ 12

เจ้าของ

แบบแสดง

แบบแสดงรูปตัดคลอง

ประกอบแบบ

เขียนแบบ

(นายทรงพล เสมาพัฒ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายทรงพล เสมาพัฒ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คลองกระบือ

เห็นชอบ

(นางพิณทิพย์ แทนบุญ)
ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

อนุมัติ

(นายธัญญพัสน์ พัทธเดชพันธ์)
นายอำเภอปากพนัง

มาตรส่วน	
แผ่นที่ 01	จำนวนแผ่น 01