บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

ที่ นศ ๐๕๑๘/ - **วันที่** ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สรุปราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๑ งวด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีระศักดิ์ ทองเกต)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธีระพล เมาะโหล่)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายพศิน กาญจนะ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- อนุมัติ

(นายเอกชัย สุนทร)
นายอำเภอท่าศาลา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา

ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้น คสล.หนา 0.10 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 311.40 ตร.ม. และติดตั้งราวระเบียง สแตนเลส สูง 0.90 เมตร ยาว 57.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

ตามแบบเลขที่ อำเภอท่าศาลา

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	180,854.76	1.3056	236,123.97	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ฝนตกชุก
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			236,123.97	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ปรับยอดคิดเป็นเงินประมาณ			236,000.00	**60 วัน**
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....
(นายธีระศักดิ์ ทองเกต)	(นายธีระพล เมาะโหล่)	(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	นายช่างโยธา
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา

ประมาณราคางานอาคาร

ส่วนราชการ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอท่าศาลา

ปริมาณงาน โดยทำการเทพื้น คสล.หนา 0.10 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 311.40 ตร.ม. และติดตั้งราวระเบียง สแตนเลส สูง 0.90 เมตร ยาว 57.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4 mm. @ 0.20 m.	311.40	ตร.ม.	28.00	8,719.20	5.00	1,557.00	10,276.20	
2	คอนกรีตผสมสำเร็จรูป ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	31.14	ตร.ม.	2,168.00	67,511.52	436.00	13,577.04	81,088.56	
3	งานรื้อถอนราวระเบียงเดิม	57.00	ม.	-	-	30.00	1,710.00	1,710.00	
4	งานติดตั้งราวระเบียงสแตนเลส สูง 0.90 ม.	57.00	ม.	1,540.00	87,780.00	-	-	87,780.00	
	(ราคารวมค่าแรงติดตั้งแล้ว)								
	รวมราคาปรับปรุง				**87,780.00**		**-**	**180,854.76**	