แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๘๒-๒๔ สายชลประทานเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๕๕๘,๖๐๐.- บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน** ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๖๗๑,๗๗๘.๖๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง** งานทาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นางจิตต์ชนก คงวัดใหม่ ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุเทน หนูวรรณ กรรมการ
๗.๓ นายสายัณห์ ครุฑจ้อน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ 17/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 272/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.182-24 สายชลประทานเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นเงิน **1,671,778.66 บาท** รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	3,075.00	ตร.ม.	1.78	5,473.50	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	123.00	ลบ.ม.	700.00	86,100.00	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	2,460.00	ตร.ม.	355.37	874,210.20	
4	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	48.00	เมตร	182.18	8,744.64	
5	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง	196.00	เมตร	117.24	22,979.04	
6	งานไหล่ทางหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย	98.40	ลบ.ม.	561.43	55,244.71	
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.	30.00	เมตร	3,421.16	102,634.80	
8	งานตีเส้นจราจร	138.30	ตร.ม.	290.00	40,107.00	
ค่างานต้นทุน					**1,195,493.89**	
ค่า Factor F				**1.3984**	**1,671,778.66**	
ป้ายโครงการ					-	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น					**1,671,778.66**	
ตัวอักษร	**หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์**					

- **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางจิตต์ชนก คงวัดใหม่)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวพนิดา ขนานชี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุเทน หนูวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสายัณห์ ครุฑจ้อน)

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.
(นายวิชิต เกื้อบรรจง)

วันที่ 20 ก.ย. 2564