แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสายศรีธรรมโศกราช 1 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 1,500.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	9,000.00	1.73	15,570.00	1.3987	2.42	21,777.76
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	375.00	322.00	120,750.00	1.3987	450.38	168,893.03
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	7,500.00	326.00	2,445,000.00	1.3987	455.98	3,419,821.50
10	Expansion Joint	ม.	145.00	135.36	19,627.20	1.3987	189.33	27,452.56
11	Contraction Joint	ม.	600.00	80.14	48,084.00	1.3987	112.09	67,255.09
12	Longitudinal Joint	ม.	1,500.00	59.05	88,575.00	1.3987	82.59	123,889.85
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	300.00	250.00	75,000.00	1.3987	349.68	104,902.50
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					2,812,606.20		**รวม**	3,933,992.29

ตัวอักษร (-เงินสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด **3,796,500.00**

หมายเหตุ ราคานี้ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

① **ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 2,812,606.20

② **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3987

-เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพรรณี ชิ้นพงค์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชัย ศรีอุฬาร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน