บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง ฝ่ายบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๒๒๑๘/ **วันที่** ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอช้างกลาง

ตามคำสั่ง อำเภอช้างกลาง ที่ ๑๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสรุปราคากลางงานเป็นจำนวนเงิน ๒๖๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ มณีฉาย)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศรศักดิ์ ศรีคง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....
(นายธีระพงศ์ ช่วยชู)
นายอำเภอช้างกลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสามจันทร์
โดยทำการใช้หินผุปรับปรุงผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม.
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง
แบบเลขที่
แบบ ปร.๔ และ ปร.๖ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสามจันทร์	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	**๒๖๙,๐๐๐.๐๐**	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนนนี้ และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ มณีฉาย)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายศรศักดิ์ ศรีคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสามจันทร์
โดยทำการใช้หินผุปรับปรุงผิวจราจรปริมาตรไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม.
ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕ วัน

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ ค่าวัสดุ	หน่วยละ ค่าแรง	ราคาต้นทุน ค่าวัสดุ	ราคาต้นทุน ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	**งานปรับปรุงโครงสร้างทาง**										
	๑.๑ งานกรุยทาง (ขนาดกลาง)	๔,๖๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	๓.๒๑	-	๑๔,๗๖๖.๐๐	๑๔,๗๖๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๔.๕๐	๒๐,๗๐๐.๔๖
	๑.๒ เกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมและบดอัดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	**งานดินคันทาง**	-	ลบ.ม.	-		-					
๓	**งานรองพื้นทาง, หินผุ, ดินปนหิน**	๔๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๕.๙๐	-	๑๗๗,๕๑๔.๐๐	-	๑๗๗,๕๑๔.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๔๐.๙๙	๒๔๘,๘๕๖.๘๘
๔	**งานพื้นทางหินคลุก**	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-		-	-	
๗	**งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต**				-		-		-	-	
	๗.๑ Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-		-					
	๗.๒ Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
๘	**งานผิวไหล่ทาง**										
	๘.๑ Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	๘.๒ Tack Coat	-	ตร.ม.	-		-					
	๘.๓ Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-
	๘.๔ Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-		-					
๙	**งานตีเส้นจราจร**				-		-		-	-	
	๙.๑ เส้นแบ่งทิศทางจราจร	-	ตร.ม.	-		-					
๑๐	**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**										
	๑๐.๑ ป้ายขณะดำเนินงานและป้ายถาวร	-	ป้าย	-		-					
๑๑	**งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ มอก. ๑๒๘/๒๕๒๘**										
	๑๑.๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
	หมายเหตุ ราคาวัดุจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐, และราคาท้องตลาด										
											๒๖๙,๕๕๗.๓๓
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	**(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.-)**									**๒๖๙,๐๐๐.๐๐**

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างงานทาง ๑๙๒,๒๘๐.๐๐

ค่า Factor F ๑.๔๐๑๙ ๗๗,๒๗๗.๓๓

ระยะเวลากำหนดราคา ๓๐.๐๐ วัน

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ มณีฉาย)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายศรศักดิ์ ศรีคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตาราง ปปช. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินผุ สายซอยสามจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอช้างกลาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ใช้หินผุปรับปรุงผิวจราจร สายซอยสามจันทร์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด หมู่ที่ ๙ ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔
๕.๒ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางสาวพรทิพย์ มณีฉาย
๖.๒ นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ
๖.๓ นายศรศักดิ์ ศรีคง