บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๑๑๑๘/ **วันที่** ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๗ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๑๕๙,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุจินต์ ส้มแป้น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพงค์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล)

เรียน นายอำเภอลานสกา
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๕๙,๗๐๐.-บาท
เห็นควรใช้ราคากลางดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(น.ส.จิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวีรศักดิ์ บัวศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๕๙,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๙,๗๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายไพรัช สุวรรณเกยูร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุจินต์ ส้มแป้น ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายพงศ์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลขุนทะเล กรรมการ

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างทีชำรุดทรุดโทรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราษฎร์บำรุง **อำเภอ/เขต** ลานสกา

หน่วยงาน โรงเรียนราษฎร์บำรุง

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมกันสาดอาคารเรียน แบบ017	159,700.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	159,700.00	**

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุจินต์ ส้มแป้น)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลขุนทะเล

12.program-pr.4-5-6 (1) 2

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม แบบ ปร.5(ก)

□ **งานก่อสร้าง** ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

□ **สถานที่ก่อสร้าง** โรงเรียนราษฎร์บำรุง **อำเภอ/เขต** ลานสกา

□ **หน่วยงาน** โรงเรียนราษฎร์บำรุง

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมกันสาดอาคาเรียน แบบ 017	122,182.00	1.3074	159,740.75	
			รวมค่าก่อสร้าง	159,740.75	
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	159,700.00	**

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสุจินต์ ส้มแป้น

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลขุนทะเล

12.program-pr.4-5-6 (1) 2

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก) แบบ ปร.4 หน้าเดียว

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอลานสกา **สพป./สพม.** สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคากลางเมื่อวันที่** 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมกันสาด อาคารเรียน แบบ 017								
	1.1 เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3	30	เส้น	656.00	19,680.00	179.00	5,370.00	25,050.00	
	1.2 เหล็กตัวซี ขนาด 75x50x20x2.3	8	เส้น	640.00	5,120.00	207.00	1,656.00	6,776.00	
	1.3 เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x3.2	12	เส้น	1,020.00	12,240.00	312.00	3,744.00	15,984.00	
	1.4 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	4	เส้น	2,250.00	9,000.00	598.00	2,392.00	11,392.00	
	1.5 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5x1.20 ม. หนา 5 มม. สีต่างๆ	260	แผ่น	67.00	17,420.00		-	17,420.00	
	1.6 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5x1.50 ม. หนา 5 มม. สีต่างๆ	90	แผ่น	84.00	7,560.00		-	7,560.00	
	1.7 ขอยึดกระเบื้องลอนคู่เคลือบสี 8 นิ้ว	720	ตัว	10.00	7,200.00		-	7,200.00	
	1.8 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว	70	ตร.ม.	315.00	22,050.00	125.00	8,750.00	30,800.00	
รวม					**100,270.00**		**21,912.00**	**122,182.00**	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร) (นายสุจินต์ ส้มแป้น) (นายพงศ์ศักดิ์ พิพัฒน์ผล)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลขุนทะเล