บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๑๑๑๘/ **วันที่** ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลราคากลางปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์

.....

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๒๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางพรรณี ชิ้นพงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันติ ทวีพล)

เรียน นายอำเภอลานสกา
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยกำหนดราคากลาง จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท
เห็นควรใช้ราคากลางดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(น.ส.จิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวีรศักดิ์ บัวศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสำคัญ อรทัย)
นายอำเภอลานสกา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ความสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร ระยะระหว่างเสาทำการเชื่อมเหล็ก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายไพรัช สุวรรณเกยูร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางพรรณี ชิ้นพงค์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล นายช่าวโยธา อบต.ลานสกา กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์

รายละเอียดโครงการโดย ทำการก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ ความสูง 1.50 ม.ยาว 131 เมตร ระยะระหว่างเสาทำการเชื่อมเหล็กกล่องทำสี รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเจดีย์ **แบบเลขที่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 21 **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ.** 2560 A9

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อรั้วเก่าออกพร้อมขนทิ้ง	1	L/S		25,000.00			25,000.00	
2	งานขุดดินและถมคืน	19	ลบม	80	1,520.00	0.00	-	1,520.00	
3	งานถมดิน	96	ลบม	315	30,240.00	63.00	6,048.00	36,288.00	
4	เหล็ก RB 6 mm	126	เส้น	43	5,418.00	6.00	756.00	6,174.00	
6	เหล็ก DB 12 mm	105	เส้น	157	16,485.00	6.00	630.00	17,115.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	40	กก	44	1,760.00	0.00	-	1,760.00	
8	ไม้แบบ	112	ตรม	400	44,800.00	103.00	103.00	44,903.00	
9	งานบัวขนาด 5 cm	808	ม	140	113,120.00	0.00		113,120.00	
10	บัวหัวเสา	53	ชุด	450	23,850.00	50.00	2,650.00	26,500.00	
11	คอนกรีตหยาบ	12.6	ลบม	1,505	18,963.00	305.00	3,843.00	22,806.00	
12	เหล็กกล่อง ขนาด 1X1X1.2 mm	97	เส้น	155	15,035.00		-	15,035.00	
13	เหล็กกล่อง ขนาด 1x2X1.2 mm	40	เส้น	240	9,600.00		-	9,600.00	
14	แรงติดตั้งงานเชื่อมรั้วเหล็ก	146	ตรม	-	-	200.00	29,200.00	29,200.00	
15	งานทาสีอะคีริค	196	ตรม	40	7,840.00	32.00	6,272.00	14,112.00	
16	งานทาสีกันสนิม	82	ตรม	45	3,690.00	35.00	2,870.00	6,560.00	
17	งานทาสีน้ำมัน	82	ตรม	45	3,690.00	35.00	2,870.00	6,560.00	
18	ท่อ คสล.ขนาด ศก 60 cm	6	ท่อน	300	1,800.00			1,800.00	
	รวมทั้งหมด				322,811.00		55,242.00	378,053.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ ความสูง 1.50 ม.ยาว 131 เมตร ระยะระหว่างเสาทำการเชื่อมเหล็กเหล็กกล่องทำสี

รายละเอียดตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดเจดีย์

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1	ก่อสร้างปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์	378,053.00	1.3074	494,266.49	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.... %				
		รวมค่าก่อสร้าง		494,266.49	
		คิดเพียง		494,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(.....)