บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ที่ นศ ๑๑๑๘/ **วันที่** ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลราคากลางปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชาย-หญิง

.....

เรียน นายอำเภอลานสกา

ตามคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ ๒๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชาย-หญิง จำนวน ๖ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านตลาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชาย-หญิง จำนวน ๖ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านตลาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๑๓๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนิตดา เพ็งมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันติ ทวีพล)

เรียน นายอำเภอลานสกา
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยกำหนดราคากลาง จำนวน ๑๓๔,๐๐๐.-บาท
เห็นควรใช้ราคากลางดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(น.ส.จิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวีรศักดิ์ บัวศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นาย[illegible])
นายอำเภอลานสกา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ(ห้องส้วมชาย-หญิง จำนวน ๖ ห้อง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงห้องน้ำ(ห้องส้วมชาย-หญิง จำนวน ๖ ที่นั่ง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง(ปร.๔,๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายไพรัช สุวรรณเกยูร ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวนิตดา เพ็งมี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายสันติ ทวีพล นายช่าวโยธา เทศบาลตำบลลานสกา กรรมการ

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง อาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย - หญิง 6 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลาด **อำเภอ/เขต** ลานสกา

หน่วยงาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารห้องส้วมนักเรียนชาย - หญิง 6 ที่นั่ง	134,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)	134,800.00	**

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวนิตดา เพ็งมี)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสันติ ทวีพล)

นายช่างโยธาชำนาญการ

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5

□ **งานก่อสร้าง** อาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย - หญิง 6 ที่นั่ง

□ **สถานที่ก่อสร้าง** **โรงเรียนบ้านตลาด** **อำเภอ/เขต** ลานสกา

□ **หน่วยงาน** **สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1**

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

□ ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 18-ส.ค.-60

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมส้วมนักเรียน ชาย - หญิง	103,130.00	1.3074	134,832.16	
	6 ที่นั่ง				
			รวมค่าก่อสร้าง	134,832.16	
	(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	134,800.00	**

□

□

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ .....

(นางสาวนิตดา เพ็งมี) กรรมการ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสันติ ทวีพล)

นายช่างโยธาชำนาญการ

รายการปริมาณงานและราคา **แบบ ปร. 4(ก)**

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม อาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย - หญิง 6 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลาด **สพป./สพม.** สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคากลางเมื่อวันที่** 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประตู PVC บานเรียบ ขนาด 0.70 ม. X 180 ม.	6	ชุด	1,841.00	11,046.00	180.00	1,080.00	12,126.00	
2	ท่อซีเมนต์ ขนาด 50 x 80 ซม.	9	ลูก	250.00	2,250.00		-	2,250.00	
3	โถส้วมแบบนั่งราบ ราดน้ำ	6	ที่	1,380.00	8,280.00	105.00	630.00	8,910.00	
4	ฝาท่อซีเมนต์ ขนาด 80 ซม.	3	ฝา	150.00	450.00		-	450.00	
5	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	6	ท่อน	601.00	3,606.00		-	3,606.00	
6	ข้องอ PVC ขนาด 4 นิ้ว	9	อัน	125.00	1,125.00		-	1,125.00	
7	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	8	ท่อน	169.00	1,352.00		-	1,352.00	
8	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	3	ท่อน	65.00	195.00		-	195.00	
9	ข้องอ PVC ขนาด 2 นิ้ว	8	อัน	25.00	200.00		-	200.00	
10	ข้องอ PVC ขนาด 1 นิ้ว	**9**	**อัน**	**15.00**	135.00		-	135.00	
11	สามทาง PVC ขนาด 2 นิ้ว	3	อัน	30.00	90.00		-	90.00	
12	เทพื้นปรับระดับ ขัดหยาบ	1.50	ลบ.ม.	2,510.00	3,765.00	360.00	540.00	4,305.00	
13	ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	50	ตร.ม.	315.00	15,750.00	125.00	6,250.00	22,000.00	
14	บุกระเบื้องผนัง 8 x 10 นิ้ว	27.60	ตร.ม.	257.00	7,093.20	138.00	3,808.80	10,902.00	
รวม					**55,337.20**		**12,308.80**	**67,646.00**	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร) (นางสาวนิตดา เพ็งมี) (นายสันติ ทวีพล)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) นายช่างโยธาชำนาญการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม อาคารห้องส้วมนักเรียน ชาย - หญิง 6 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลาด **สพป./สพม.** สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ทาสี ผนังอาคาร	183	ตร.ม.	60.00	10,992.00	30.00	5,496.00	16,488.00	
16	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4	ที่.	2,052.00	8,208.00	198.00	792.00	9,000.00	
17	ก่ออิฐบล๊อก 7 ซม.	10	ตร.ม.	93.00	930.00	60.00	600.00	1,530.00	
18	ฉาบปูนเรียบผนัง	20	ตร.ม.	58.00	1,160.00	82.00	1,640.00	2,800.00	
19	คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐรั้งแผ่น	7	เมตร	70.00	455.00	35.00	227.50	682.50	
20	งานขุดดิน ลึก 1.5 ม.	7	ลบ.ม.	-	-	125.00	875.00	875.00	
21	รื้อถอนโถส้วม	6	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	
22	รื้อถอนประตูห้องส้วม	6	ชุด	-	-	60.00	1,702.50	1,702.50	
23	รื้อถอนพื้น คสล.	10	ตร.ม.	-	-	40.00	400.00	400.00	
24	ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	6	อัน	150.00	900.00		-	900.00	
25	ท่อ PVC 1/2 นิ้ว	4	ท่อน	39.00	156.00		-	156.00	
26	สามทางเกลียวใน PVC 1/2 นิ้ว	8	อัน	10.00	80.00		-	80.00	
27	ข้องอเกลียวใน PVC 1/2 นิ้ว	1	อัน	10.00	10.00		-	10.00	
28	ข้องอ PVC 1/2 นิ้ว	1	อัน	10.00	10.00		-	10.00	
29	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC 0.5 กก.	1	กระป๋อง	220.00	220.00		-	220.00	
30	เทปพันเกลียว	2	ม้วน	15.00	30.00		-	30.00	
	รวมหน้า 2				**23,151.00**		**12,333.00**	**35,484.00**	
	สรุปค่างาน หน้า 1-2				**78,488.20**		**24,641.80**	**103,130.00**	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายไพรัช สุวรรณเกยูร) (นางสาวนิตดา เพ็งมี) (นายสันติ ทวีพล)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) นายช่างโยธาชำนาญการ