

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน-เขตควนหนองคว้า
ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน-เขตควนหนองคว้า ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบและรายละเอียดต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๗๙๘,๐๐๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน-เขตควนหนองคว้า ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๗๕๖,๒๐๐.๐๐บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายธานี ภูชงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน-เขตควนหนองคว้า พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน-เขตควนหนองคว้า พื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร โดยดำเนินการตามแบบและรายละเอียดต่างๆ ที่ อบต.บ้านชะอวดกำหนด สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๗๕๖,๒๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุนันทา ไหมสุวรรณ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติพงษ์ ดลภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวิระชิต หยูคล้าย	นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสุนันทา ไหมสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ ดลภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายวิระชิต หยูคล้าย)

ปร.๕

สรุปผลการประมาณการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน-เขตควนหนองคว้า โดยดำเนินการตามรายละเอียดต่างๆที่ อบต.บ้านชะอวด กำหนด

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor - F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	**งาน/กลุ่มงานอาคาร**	๕๗๘,๔๕๙.๙๑	๑.๓๐๗๔	**๗๕๖,๒๗๘.๔๙**	ระยะเวลาทำงาน ๙๐ วัน
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor - F -เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% -เงินประกันผลงานหัก ๐% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
			รวมค่าก่อสร้าง	๗๕๖,๒๗๘.๔๙	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**๗๕๖,๒๐๐.๐๐**	

(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายกิตติพงษ์ ดลภักดี
ผอ.กองช่าง บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
นายวิระชิต หยูคล้าย
นายช่างโยธา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน - เขตควนหนองคว้า

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ น้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าแรงและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
๑	งานดินขุด	๑๒๕.๐๐	ลบ.ม.		-	๙๙.๐๐	๑๒,๓๗๕.๐๐	๑๒,๓๗๕.๐๐	
๒	งานรื้อถนน คสล.เดิม				-			-	
	๒.๑ รื้อถนน คสล.เดิมและบดอัดแน่น	๑๐.๐๐	ตร.ม.		-	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	๒.๒ ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ø ๑.๒๐ ม.	๖.๐๐	เมตร	๓,๑๕๔.๐๐	๑๘,๙๒๔.๐๐	๕๗๕.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๒๒,๓๗๔.๐๐	
	๒.๓ ทรายหยาบ	๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๙๙.๐๐	๔๙.๕๐	๒๖๙.๕๐	รวมขนส่ง
	๒.๔ หินคลุก	๑.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-	๔๒๐.๐๐	รวมขนส่ง
	๒.๕ เหล็กตะแกรง Wire Mesh	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗.๐๐	๒๗๐.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	
	๒.๖ คอนกรีตผสมเสร็จ	๑.๕๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๐๐	๓,๕๓๒.๕๐	๓๐๖.๐๐	๔๕๙.๐๐	๓,๙๙๑.๕๐	
๓	งานบ่อพัก				-		-	-	
	๓.๑ บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ø ๑.๐๐ ม.	๒.๐๐	บ่อ	๖,๘๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๖๐๐.๐๐	รวมขนส่ง
	๓.๒ บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ø ๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	บ่อ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	รวมขนส่ง
๔	งานคูระบายน้ำ คสล.								
	๔.๑ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ø ๑๒ มม.	๑.๙๕	ตัน	๒๒,๐๙๙.๐๐	๔๓,๐๙๓.๐๕	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	๔๙,๕๒๘.๐๕	
	๔.๒ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ø ๖ มม.	๒.๐๒	ตัน	๒๔,๔๑๙.๐๐	๔๙,๓๒๖.๓๘	๔,๑๐๐.๐๐	๘,๒๘๒.๐๐	๕๗,๖๐๘.๓๘	
	๔.๓ คอนกรีตผสมเสร็จ	๔๑.๕๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๐๐	๙๗,๗๓๒.๕๐	๓๐๖.๐๐	๑๒,๖๙๙.๐๐	๑๑๐,๔๓๑.๕๐	
	๔.๔ ลวดผูกเหล็ก	๑๑๗.๐๐	กก.	๕๗.๙๔	๖,๗๗๘.๙๘		-	๖,๗๗๘.๙๘	
	๔.๕ ตะปู	๔๖.๐๐	กก.	๕๙.๕๐	๒,๗๓๗.๐๐		-	๒,๗๓๗.๐๐	
	๔.๖ แบบก่อสร้าง	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓๑,๙๒๐.๐๐	๕๕,๙๒๐.๐๐	
	๔.๗ ไม้คร่าวยึดแบบ,ค้ำยัน	๔๗.๖๐	ลบ.ฟ.	๓๑๐.๐๐	๑๔,๗๕๖.๐๐			๑๔,๗๕๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป							**๓๗๗,๖๐๙.๙๑**	

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าวัดชะอวด ถนนสายทุ่งลาน - เขตควนหนองคว้า

ปริมาณงาน กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ น้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							**๓๗๗,๖๐๙.๙๑**	
๕	งานฝาเหล็ก				-		-		
	๕.๑เหล็กฉาก หนา ๔ มม.ขนาด ๔๐ x ๔๐ มม.	๓๕๒.๐๐	ท่อน	๓๔๕.๐๐	๑๒๑,๔๔๐.๐๐		-	๑๒๑,๔๔๐.๐๐	รวมขนส่ง
	๕.๒ สีกันสนิม	๓.๐๐	ถัง	๑,๕๕๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐		-	๔,๖๕๐.๐๐	
	๕.๓ ค่าแรงเชื่อมประกอบ (รวมฝาบ่อพัก)	๑๗๘.๐๐	ฝา			๔๒๐.๐๐	๗๔,๗๖๐.๐๐	๗๔,๗๖๐.๐๐	
	รวม							**๕๗๘,๔๕๙.๙๑**	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา ไหมสุวรรณ

รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกิตติพงษ์ ดลภักดี

ผอ.กองช่าง อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายวิระชิต หยูคล้าย

นายช่างโยธา