

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
เรื่อง ราคากลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการตามแบบมาตรฐานประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ จึงขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายธานี ภูชงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ – ๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ – ๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการตามแบบมาตรฐาน ประเภท อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน แบบที่ สถ.ศพด.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕
๕.๓ แบบ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสุนันทา ไหมสุวรรณ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางอุบลรัตน์ มณี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธาน ปานหนู	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๔ นายกิตติพงษ์ ดลภักดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสุนันทา ไหมสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางอุบลรัตน์ มณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปณิธาน ปานหนู)

(ลงชื่อ)..... เลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ดลภักดี)

แบบ ปร.๖

รายการประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศพด.อบต.บ้านชะอวด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ (สถ. ศพด.๒)
หน่วยงานเจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน	๑,๕๔๔,๕๑๖.๐๘	ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน
๒	งานอาคารห้องครัวและห้องน้ำ ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน	๙๒๖,๐๓๕.๔๗	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๔๗๐,๕๕๑.๕๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	
	(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ .....กรรมการ
นางอุบลรัตน์ มณี
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ .....กรรมการ
นายปณิธาน ปานหนู
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....เลขานุการ
นายกิตติพงษ์ ดลภักดี
ผอ.กองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท งานอาคาร ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศพด.อบต.บ้านชะอวด

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ **จำนวน** ๑๐ **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน	๑,๑๘๑,๓๖๔.๖๐	๑.๓๐๗๔	๑,๕๔๔,๕๑๖.๐๘	ระยะเวลาก่อสร้าง
๒	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ ขนาด ๕๑-๘๐ คน	๗๐๘,๓๐๓.๑๐	๑.๓๐๗๔	๙๒๖,๐๓๕.๔๗	๑๘๐ วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๔๗๐,๕๕๑.๕๕	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสุนันทา ไหมสุวรรณ)
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอุบลรัตน์ มณี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปณิธาน ปานหนู)
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เลขานุการ
(นายกิตติพงษ์ ดลภักดี)
ผอ.กองช่าง

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาค่า ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศพด.อบต.บ้านชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ (สถ. ศพด.๒)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		๔๕๖,๒๗๓.๓๐		๑๔๐,๑๘๒.๔๐	๕๙๖,๔๕๕.๗๐	
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		๘๒๑,๘๓๑.๐๐		๒๘๕,๐๕๒.๐๐	๑,๑๐๖,๘๘๓.๐๐	
๓	หมวดงานระบบสุขาภิบาล		รวม		๗๔,๓๐๐.๐๐		๘,๒๔๙.๐๐	๘๒,๕๔๙.๐๐	
๔	หมวดงานไฟฟ้า		รวม		๘๕,๓๖๐.๐๐		๑๘,๔๒๐.๐๐	๑๐๓,๗๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๑,๔๓๗,๗๖๔.๓๐		๔๕๑,๙๐๓.๔๐	๑,๘๘๙,๖๖๗.๗๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ....ประธานกรรมการ
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ ....กรรมการ
นางอุบลรัตน์ มณี
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ....กรรมการ
นายปณิธาน ปานหนู
นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ ....เลขานุการ
นายกิตติพงษ์ ดลภักดี
ผอ.กองช่าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	กรณีใช้เข็ม								
๑	**งานเข็ม + ฐานราก**								
๑.๑	วางผัง	๗๐.๐๐	ม.	๗๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ขุดดิน	๑๔.๐๐	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
๑.๓	เข็ม ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๘ ม.	๑๗.๐๐	ต้น	๒,๙๐๐.๐๐	๔๙,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๒๒,๑๐๐.๐๐	๗๑,๔๐๐.๐๐	
๑.๔	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๙๑.๐๐	๔๕.๕๐	๒๖๕.๕๐	
๑.๕	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๕๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๒.๐๐	๑,๑๒๑.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑๙๙.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	
๑.๗	ค่าแรงสกัดเสาเข็ม	๑๗.๐๐	ต้น			๒๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	
	รวม ๑				**๕๕,๕๔๑.๐๐**		**๒๙,๕๙๔.๕๐**	**๘๕,๑๓๕.๕๐**	
๒	**งานโครงสร้าง**								
๒.๑	ดินลูกรังหรือทรายถม	๑๐๖.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๓๗,๑๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	๙,๖๔๖.๐๐	๔๖,๗๔๖.๐๐	
๒.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๓๔.๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๑๑.๐๐	๘๑,๙๗๔.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๓,๒๙๔.๐๐	๙๕,๒๖๘.๐๐	
๒.๓	เหล็ก ø ๖ มม. RB	๕๙๙.๔๐	เส้น	๕๔.๐๐	๓๒,๓๖๗.๖๐	๑๐.๐๐	๕,๙๙๔.๐๐	๓๘,๓๖๑.๖๐	
๒.๔	เหล็ก ø ๑๒ มม. RB	๑๖๕.๐๐	เส้น	๑๙๕.๐๐	๓๒,๑๗๕.๐๐	๔๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๓๘,๗๗๕.๐๐	
๒.๕	เหล็ก ø ๑๖ มม. DB	๑๕.๐๐	เส้น	๓๕๕.๐๐	๕,๓๒๕.๐๐	๔๔.๐๐	๖๖๐.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	
๒.๖	ไม้แบบทั่วไป	๒๒๐.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๒๙,๒๖๐.๐๐	๒๙,๒๖๐.๐๐	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๘๐%)	๑๔๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๕๖,๘๐๐.๐๐			๕๖,๘๐๐.๐๐	
	- ประกอบไม้แบบทั่วไป	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐			๑๖,๘๐๐.๐๐	
๒.๗	ตะปู	๕๕.๐๐	กก.	๕๓.๗๔	๒,๙๕๕.๗๐			๒,๙๕๕.๗๐	
๒.๘	ลวดผูกเหล็กเบอร์๑๘	๗๐.๐๐	กก.	๕๗.๐๔	๓,๙๙๒.๘๐			๓,๙๙๒.๘๐	
	รวม ๒				**๒๖๙,๔๙๐.๑๐**		**๖๕,๔๕๔.๐๐**	**๓๓๔,๙๔๔.๑๐**	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม

ปร.๔ แผ่นที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๓	งานหลังคา								
๓.๑	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	๑๑๕.๐๐	แผ่น	๘๒.๐๐	๙,๔๓๐.๐๐			๙,๔๓๐.๐๐	
๓.๒	กระเบื้องลอนคู่สีแดงขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ x ม. x ๕ มม.	๖๒๐.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๔๐,๓๐๐.๐๐			๔๐,๓๐๐.๐๐	
๓.๓	ขอมุงตัว ป. ขนาด ๗"	๗๗๐.๐๐	ตัว	๔.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐			๓,๐๘๐.๐๐	
๓.๔	แปเหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๓๗.๐๐	ท่อน	๕๗๖.๐๐	๒๑,๓๑๒.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๒๘,๗๑๒.๐๐	
๓.๕	แปเหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๘๔๘.๐๐	๗,๖๓๒.๐๐	๒๘๙.๐๐	๒,๖๐๑.๐๐	๑๐,๒๓๓.๐๐	
๓.๖	เหล็กตัวซี ๑๕๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๑,๐๐๙.๐๐	๒๐,๑๘๐.๐๐	๓๔๓.๐๐	๖,๘๖๐.๐๐	๒๗,๐๔๐.๐๐	
๓.๗	เหล็ก ø ๑ ๑/๒" x ๓.๒ มม.	๒๕.๐๐	ท่อน	๖๘๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐			๑๗,๐๐๐.๐๐	
๓.๘	เหล็ก ø ๒" x ๓.๒ มม.	๑๘.๐๐	ท่อน	๘๖๕.๐๐	๑๕,๕๗๐.๐๐			๑๕,๕๗๐.๐๐	
๓.๙	แผ่นเพลทขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๙ มม.	๘.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐			๖๔๐.๐๐	
๓.๑๐	น๊อต ø ๑๕ มม. X๐.๕๐ ม.	๓๒.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐			๙๖๐.๐๐	
๓.๑๑	ตะเฆ่รางสังกะสี	๑๑.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐			๑,๑๐๐.๐๐	
๓.๑๒	เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	๖๖.๐๐	ม.	๑๘๐.๐๐	๑๑,๘๘๐.๐๐	๗๓.๐๐	๔,๘๑๘.๐๐	๑๖,๖๙๘.๐๐	
๓.๑๓	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๒,๔๗๖.๐๐	กก.			๑๒.๐๐	๒๙,๗๑๒.๐๐	๒๙,๗๑๒.๐๐	
๓.๑๔	ค่าแรงมุงหลังคา	๒๔๑.๐๐	ตร.ม.			๕๐.๐๐	๑๒,๐๕๐.๐๐	๑๒,๐๕๐.๐๐	
	รวม ๓				**๑๔๙,๐๘๔.๐๐**		**๖๓,๔๔๑.๐๐**	**๒๑๒,๕๒๕.๐๐**	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔	งานผนัง								
๔.๑	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	๑๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑๒,๔๖๐.๐๐	๓๙,๐๖๐.๐๐	
๔.๒	ปูนฉาบผนัง	๒๗๕.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๑๗,๘๗๕.๐๐	๘๒.๐๐	๒๒,๕๕๐.๐๐	๔๐,๔๒๕.๐๐	
๔.๓	ปูนฉาบโครงสร้าง	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐	
๔.๔	เอ็น ค.ส.ล.	๑๘๐.๐๐	ม.	๑๑๕.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐			๒๐,๗๐๐.๐๐	
	รวม ๔				**๖๙,๗๒๕.๐๐**		**๔๒,๐๑๐.๐๐**	**๑๑๑,๗๓๕.๐๐**	
๕	งานพื้น								
๕.๑	พ ๑ พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด ๑๒" x ๑๒" + ปูนทราย	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๕.๒	พ ๒ พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมันขนาด ๑๒" x ๑๒" + ปูนทราย	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓๘,๐๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๕๔,๔๐๐.๐๐	
๕.๓	พ ๔ พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	รวม ๕				**๔๔,๓๘๐.๐๐**		**๑๙,๓๗๐.๐๐**	**๖๓,๗๕๐.๐๐**	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม

ปร.๔ แผ่นที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๖	งานฝ้าเพดาน								
๖.๑	ฝ ๑ ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา ๙ มม. + เคร่าเหล็ก	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๓๘,๐๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๙,๕๒๐.๐๐	๔๗,๖๐๐.๐๐	
๖.๒	ฝ ๒ ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดทนความชื้น หนา ๙ มม. + เคร่าเหล็ก	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
๖.๓	ฝ ๓ ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	๗๒.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๓๒,๗๖๐.๐๐	
	รวม ๖				**๖๙,๗๙๐.๐๐**		**๑๕,๙๗๐.๐๐**	**๘๕,๗๖๐.๐๐**	
๗	งานประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์								
๗.๑	ป.๑	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	
๗.๒	ป.๒	๓.๐๐	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	
๗.๓	น.๑	๑๑.๐๐	ชุด	๖,๘๐๐.๐๐	๗๔,๘๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	๗๗,๕๕๐.๐๐	
๗.๔	น.๒	๔.๐๐	ชุด	๑๐,๘๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๕,๒๐๐.๐๐	
	รวม ๗				**๑๕๐,๒๐๐.๐๐**		**๗,๐๐๐.๐๐**	**๑๕๗,๒๐๐.๐๐**	
๘	งานไฟฟ้า								
๘.๑	โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง ๒ x ๓๖ วัตต์	๑๔	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๘.๒	โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดก้างปลา ๑ x ๓๖ วัตต์	๑๔	ชุด	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	
๘.๓	ดวงโคมแก้วชาลาเปาขนาด ๑x ๓๒ วัตต์	๒	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
๘.๔	สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ	๑	ชุด	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๘.๕	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	๑๖.๐๐	ชุด	๗๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
๘.๖	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	๑๐.๐๐	ชุด	๑๖๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๘.๗	เต้ารับทีวี	๘.๐๐	ชุด	๒๗๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๓,๑๖๐.๐๐	
๘.๘	เต้ารับโทรศัพท์	๘.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	
๘.๙	ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	๒.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	
๘.๑๐	มิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๘.๑๑	แผงควบคุมไฟ	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
๘.๑๒	สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์	๑.๐๐	เหมารวม		๑๑,๐๐๐.๐๐			๑๑,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๘				**๕๑,๖๖๐.๐๐**		**๑๐,๗๘๐.๐๐**	**๖๒,๔๔๐.๐๐**	
๙	**งานทาสี**								
๙.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๓๔๕.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๒,๐๗๕.๐๐	๒๕,๘๗๕.๐๐	
	รวม ๙				**๑๓,๘๐๐.๐๐**		**๑๒,๐๗๕.๐๐**	**๒๕,๘๗๕.๐๐**	
๑๐	**งานอื่น ๆ**								
๑๐.๑	ราวสแตนเลส ø ๒"	๑๔.๐๐	ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๑๐				**๓๕,๐๐๐.๐๐**		**๗,๐๐๐.๐๐**	**๔๒,๐๐๐.๐๐**	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวม	**(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสตางค์)**						**๑,๑๘๑,๓๖๔.๖๐**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา ไหมสุวรรณ รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายปณิธาน ปานหนู นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางอุบลรัตน์ มณี หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....เลขานุการ

นายกิตติพงษ์ ดลภักดี ผอ.กองช่าง

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม (อาคารห้องครัวและห้องน้ำ) ปร.๔ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	กรณีใช้เข็ม								
๑	งานเข็ม + ฐานราก								
๑.๑	วางผัง	๔๘.๐๐	ม.	๗๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	
๑.๑	งานดินขุด	๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	
๑.๒	เข็มขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ x ๘ ม.	๑๐.๐๐	ต้น	๒,๙๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๕๐	ลบ.ม.	๔๔๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๙๑.๐๐	๔๕.๕๐	๒๖๕.๕๐	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๓๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๒.๐๐	๖๗๒.๖๐	๓๙๘.๐๐	๑๑๙.๔๐	๗๙๒.๐๐	
๑.๕	ค่าแรงสกัดเสาเข็ม	๑๐.๐๐	ต้น			๒๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๑				**๓๓,๒๕๒.๖๐**		**๑๗,๘๕๔.๙๐**	**๕๑,๑๐๗.๕๐**	
๒	**งานโครงสร้าง**								
๒.๑	ดินลูกรังหรือทรายถม	๘.๐๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	๗๒๘.๐๐	๓,๕๒๘.๐๐	
๒.๒	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๒,๔๑๑.๐๐	๓๘,๕๗๖.๐๐	๓๙๑.๐๐	๖,๒๕๖.๐๐	๔๔,๘๓๒.๐๐	
๒.๓	เหล็ก ø ๖ มม. RB	๑๒๐.๐๐	เส้น	๕๔.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐	
๒.๔	เหล็ก ø ๑๒ มม. RB	๙๕.๐๐	เส้น	๑๙๕.๐๐	๑๘,๕๒๕.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๒๒,๓๒๕.๐๐	
๒.๕	ไม้แบบทั่วไป	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๕,๒๙๕.๐๐	๑๕,๒๙๕.๐๐	
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๘๐%)	๕๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐			๒๑,๖๐๐.๐๐	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	๑๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐			๖,๔๐๐.๐๐	
๒.๖	ตะปู	๓๐.๐๐	กก.	๕๓.๗๔	๑,๖๑๒.๒๐			๑,๖๑๒.๒๐	
๒.๗	ลวดผูกเหล็ก เบอร์๑๘	๓๕.๐๐	กก.	๕๗.๐๔	๑,๙๙๖.๔๐			๑,๙๙๖.๔๐	
	รวม ๒				**๙๗,๙๘๙.๖๐**		**๒๗,๒๗๙.๐๐**	**๑๒๕,๒๖๘.๖๐**	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม (อาคารห้องครัวและห้องน้ำ) ปร.๔ แผ่นที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๓	**งานโครงสร้างหลังคา**								
๓.๑	ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	๖๕.๐๐	แผ่น	๘๒.๐๐	๕,๓๓๐.๐๐			๕,๓๓๐.๐๐	
๓.๒	กระเบื้องลอนคู่สีแดงขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ x ม. X ๕ มม.	๑๗๐.๐๐	แผ่น	๖๕.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐			๑๑,๐๕๐.๐๐	
๓.๓	ขอมุงตัว ป. ขนาด ๗"	๒๔๐.๐๐	ตัว	๔.๐๐	๙๖๐.๐๐			๙๖๐.๐๐	
๓.๔	แปเหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๒.๓ มม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๕๗๖.๐๐	๑๒,๖๗๒.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๑๗,๐๗๒.๐๐	
๓.๕	แปเหล็ก C ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐ x ๓.๒ มม.	๑๐.๐๐	ท่อน	๘๔๘.๐๐	๘,๔๘๐.๐๐	๒๘๙.๐๐	๒,๘๙๐.๐๐	๑๑,๓๗๐.๐๐	
๓.๖	เหล็ก ø ๑ ๑/๒" x ๓.๒ มม.	๑๑.๐๐	ท่อน	๖๘๐.๐๐	๗,๔๘๐.๐๐			๗,๔๘๐.๐๐	
๓.๗	แผ่นเพลทขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๙ มม.	๖.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐			๔๘๐.๐๐	
๓.๘	น๊อต ø ๑๕ มม. X๐.๕๐ ม.	๒๔.๐๐	ตัว	๓๐.๐๐	๗๒๐.๐๐			๗๒๐.๐๐	
๓.๙	เชิงชายไม้ + ปิดทับไม้สำเร็จ	๔๖.๐๐	ม.	๑๘๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐	๗๓.๐๐	๓,๓๕๘.๐๐	๑๑,๖๓๘.๐๐	
๓.๑๐	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	๑,๑๐๙.๐๐	กก.			๑๒.๐๐	๑๓,๓๐๘.๐๐	๑๓,๓๐๘.๐๐	
๓.๑๑	ค่าแรงมุงหลังคา	๑๑๒.๐๐	ตร.ม.			๔๕.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	
	รวม ๓				**๕๕,๔๕๒.๐๐**		**๒๘,๙๙๖.๐๐**	**๘๔,๔๔๘.๐๐**	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม (อาคารห้องครัวและห้องน้ำ) ปร.๔ แผ่นที่ ๓

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๔	**งานผนัง**								
๔.๑	ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑๘๘.๐๐	๒๔,๔๔๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑๑,๕๗๐.๐๐	๓๖,๐๑๐.๐๐	
๔.๒	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด ๘" x ๘"	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๓๔,๓๗๕.๐๐	๑๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๔,๓๗๕.๐๐	
๔.๓	ปูนฉาบผนัง	๒๕๕.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๑๖,๕๗๕.๐๐	๘๒.๐๐	๒๐,๙๑๐.๐๐	๓๗,๔๘๕.๐๐	
๔.๔	ปูนฉาบโครงสร้าง	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
๔.๕	เอ็น ค.ส.ล.	๙๐.๐๐	ม.	๑๑๕.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐			๑๐,๓๕๐.๐๐	
	รวม ๔				**๘๘,๓๔๐.๐๐**		**๕๖,๔๘๐.๐๐**	**๑๔๔,๘๒๐.๐๐**	
๕	**งานพื้น**								
๕.๑	พ ๓ พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘" x ๘" + ปูนทราย	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	
๕.๓	พ ๔ พื้นผิวขัดหยาบ	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๕๕.๐๐	๗๗๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	
	รวม ๕				**๑๖,๕๒๐.๐๐**		**๗,๗๗๐.๐๐**	**๒๔,๒๙๐.๐๐**	
๖	**งานฝ้าเพดาน**								
๖.๑	ฝ ๑ ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดทนความชื้น หนา ๙ มม. + เคร่าเหล็ก	๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๑๖,๒๔๐.๐๐	๖๕.๐๐	๓,๖๔๐.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	
๖.๒	ฝ ๓ ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	๒๒,๒๕๐.๐๐	
	รวม ๖				**๓๕,๒๔๐.๐๐**		**๖,๘๙๐.๐๐**	**๔๒,๑๓๐.๐๐**	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม (อาคารห้องครัวและห้องน้ำ) ปร.๔ แผ่นที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๗	**งานประตู - หน้าต่าง - อุปกรณ์**								
๗.๑	ป.๓	๑	ชุด	๖,๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	
๗.๒	ป.๔	๒	ชุด	๕,๘๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	
๗.๓	ป.๕	๔	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๗.๔	น.๑	๑	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	
๗.๕	น.๒	๒	ชุด	๑๐,๘๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	
๗.๖	น.๓	๔	ชุด	๑,๖๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	
๗.๗	น.๔	๕	ชุด	๒,๔๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	
	รวม ๗				**๘๐,๗๐๐.๐๐**		**๖,๑๕๐.๐๐**	**๘๖,๘๕๐.๐๐**	
๘	**งานไฟฟ้า**								
๘.๑	โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง ๒ x ๓๖ วัตต์	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๘.๒	โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดก้างปลา ๑ x ๓๖ วัตต์	๑๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	
๘.๓	ดวงโคมแก้วซาลาเปาขนาด ๘" หลอด ๑x ๓๒ วัตต์	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
๘.๔	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	๑๖.๐๐	ชุด	๗๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
๘.๕	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	๑๐.๐๐	ชุด	๑๖๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๘.๖	แผงควบคุมไฟ	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	
๘.๗	อุปกรณ์อื่นๆภายในอาคาร	๑.๐๐	เหมารวม	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๘				**๓๓,๗๐๐.๐๐**		**๗,๖๔๐.๐๐**	**๔๑,๓๔๐.๐๐**	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม (อาคารห้องครัวและห้องน้ำ) ปร.๔ แผ่นที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ สถ.ศพด.๒

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๙	**งานสุขภัณฑ์ สีขาว**								
๙.๑	โถส้วมชักโครก TF ๒๑๘๖	๔.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๙.๒	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาร์เตอร์ ๑ หลุม	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	
๙.๓	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาร์เตอร์ ๔ หลุม	๒.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	
๙.๔	โถปัสสาวะ	๔.๐๐	ชุด	๒,๓๕๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๑๐,๕๙๒.๐๐	
๙.๕	บ่อดักไขมัน จุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๔๐๗.๐๐	๔๐๗.๐๐	๓,๑๐๗.๐๐	
๙.๖	บ่อเกรอะ บ่อกรองสำเร็จรูป ขนาด ๑,๖๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
๙.๗	งานเดินท่อประปา ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง (เหมารวม)	๑.๐๐	งาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๙				**๗๔,๓๐๐.๐๐**		**๘,๒๔๙.๐๐**	**๘๒,๕๔๙.๐๐**	
๑๐	**งานสี**								
๑๐.๑	ทาสีน้ำพลาสติก	๓๔๐.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	
	รวม ๑๐				**๑๓,๖๐๐.๐๐**		**๑๑,๙๐๐.๐๐**	**๒๕,๕๐๐.๐๐**	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวม	**เจ็ดแสนห้าพันสามร้อยสามบาทสิบสตางค์**						**๗๐๘,๓๐๓.๑๐**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา ไหมสุวรรณ รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายปณิธาน ปานหนู นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางอุบลรัตน์ มณี หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....เลขานุการ

นายกิตติพงษ์ ดลภักดี ผอ.กองช่าง