

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
เรื่อง ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๖๕๒,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จึงขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๖๓๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายธนิน ภูชงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง รั้ว เสาธง ป้ายศูนย์พัฒนาเล็กเล็ก อบ.ต. บ้านชะอวด ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๒,๔๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบรูป

๓. สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๖๓๐,๒๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔ ปร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอมรเทพ บัวจันทร์	นักพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชูวิทย์ บุหลันพฤกษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓ นายวิระชิต หยูคล้าย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอมรเทพ บัวจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชูวิทย์ บุหลันพฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายวิระชิต หยูคล้าย)

สรุปผลการประมาณการ

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor - F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๔๘๒,๐๕๕.๕๕	๑.๓๐๓๕	๖๓๐,๒๓๙.๔๓	ระยะเวลาทำงาน ๑๒๐ วัน -เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย ๐% -ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย ๖% -เงินประกันผลงานหัก ๐% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๖๓๐,๒๓๙.๔๓	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๖๓๐,๒๐๐.๐๐	
ตัวอักษร		(หกแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)			

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายอมรเทพ บัวจันทร์

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายชูวิทย์ บุหลันพฤกษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายวิระชิต หนูคล้าย

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปร.๔/๑

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าแรงและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
๑	**งานรั้ว**								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	เหมารวม			๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	๕๕.๐๔	ลบ.ม.			๑๙๘.๐๐	๘,๑๔๕.๙๒	๘,๑๔๕.๙๒	
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้น	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๙๙๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	๖,๔๖๘.๐๐	
๑.๔	คอนกรีตหยาบ	๑๑.๕๐	ลบ.ม.	๒,๒๙๒.๐๐	๒๕,๗๘๓.๐๐	๓๙๘.๐๐	๔,๕๗๗.๐๐	๓๐,๓๖๐.๐๐	
๑.๕	คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑๖.๐๕	ลบ.ม.	๒,๙๐๑.๐๐	๓๘,๖๑๖.๕๕	๔๓๖.๐๐	๖,๙๑๗.๘๐	๔๕,๖๙๔.๓๕	
๑.๖	เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑.๙๒	ตัน	๒๒,๐๙๙.๐๐	๔๒,๔๓๐.๐๘			๔๒,๔๓๐.๐๘	
๑.๗	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๕๙	ตัน	๒๙,๙๕๗.๐๐	๑๙,๙๘๖.๒๖	๔,๐๐๐.๐๐	๒,๒๑๔.๐๐	๑๕,๙๐๐.๒๖	
๑.๘	เหล็ก RB ๙ มม.	๐.๑๙	ตัน	๒๒,๙๗๔.๐๐	๙,๐๙๕.๗๒	๔,๑๐๐.๐๐	๗๓๙.๐๐	๙,๗๘๓.๗๒	
๑.๙	ไม้แบบทั่วไป คิด ๕๐%	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๙๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐			๓๐,๙๐๐.๐๐	
๑.๑๐	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	๑๒๙.๐๐	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๗,๑๕๗.๐๐	๑๗,๑๕๗.๐๐	
๑.๑๑	ตะปู	๔๐.๐๐	กก.	๕๓.๗๔	๒,๑๔๙.๖๐			๒,๑๔๙.๖๐	
๑.๑๒	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๗๙.๒๐	กก	๕๗.๙๔	๔,๕๔๘.๔๕			๔,๕๔๘.๔๕	
๑.๑๓	ผนังก่อคอนกรีตบล็อค	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	๙๐.๙๐	๙๒,๙๒๐.๐๐	๖๕.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๑๙,๙๔๐.๐๐	
๑.๑๔	ผนังก่อคอนกรีตบล็อคช่องแสง	๑๐๘.๐๐	ตร.ม.	๑๗๓.๐๐	๒๑,๐๓๖.๐๐	๖๕.๐๐	๗,๐๒๐.๐๐	๒๘,๑๘๘.๐๐	
๑.๑๕	ผนังฝาเฟี้ยมไม้ระแนงตั้ง ขนาด ๑" โครงคร่าวเหล็ก ๑ ๑/๒ x ๑ ๑/๒"	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑๑,๕๕๐.๐๐			๑๑,๕๕๐.๐๐	
๑.๑๖	งานทรายล้าง	๐.๘๐	ตร.ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐			๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๗	ฉาบปูนผนัง	๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๑๔,๐๔๐.๐๐	๘๒.๐๐	๑๗,๘๑๒.๐๐	๓๑,๗๕๒.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าแรงและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
๑.๑๘	ฉาบปูนโครงสร้าง	๘๖.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	
๑.๑๙	ทาสีน้ำพลาสติก	๒๙๗.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๐,๓๙๕.๐๐	๓๐.๐๐	๘,๙๑๐.๐๐	๑๙,๓๐๕.๐๐	
๑.๒๐	ประตูเหล็กสแตนเลส ชนิดเลื่อน ขนาด ๕ x ๑.๕ ม.	๑.๐๐	ชุด	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐			๓๗,๕๐๐.๐๐	
๑.๒๑	ประตูเหล็กสแตนเลส ชนิดเปิด ขนาด ๒ x ๑.๕ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	
๒	งานเสาธง								
๒.๑	งานก่ออิฐบล็อคคอนกรีต	๖.๐๐	ตร.ม	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๖๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๒.๒	งานฉาบปูน	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๖๕๐.๐๐	๘๒.๐๐	๘๒๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	
๒.๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๖๘	ลบ.ม	๒,๑๐๐.๐๐	๕๕๗.๖๘	๑๗๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๖๔๓.๒๘	
๒.๔	เสาธงขาตั้งฐาน สพฐ สูง ๑๒ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐			๒๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	ทรายหยาบ	๑.๐๐	ลบ.ม	๔๙๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๘๕.๐๐	๘๗.๐๐	๕๓๗.๐๐	
๓	งานป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
๓.๑	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑.๐๐	เหมารวม			๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๓.๒	งานขุดพร้อมถมกลับ	๒.๖๐	ลบ.ม.			๓๔๔.๐๐	๓๘๙.๖๐	๓๘๙.๖๐	
๓.๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๖๐	ลบ.ม	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒๖.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑๐๒.๐๐	๒๒๘.๐๐	
๓.๔	งานเหล็กโครงสร้าง ๑:๒:๔	๑.๐๐	เหมา	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	
๓.๕	เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๐๔	ตัน	๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	๒๘๕.๙๙	
๓.๖	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๐๕	ตัน	๒๒,๓๖๐.๐๐	๑,๑๑๘.๑๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑,๒๘๓.๑๐	
๓.๗	ตะปู	๕.๐๐	กก.	๕๐.๗๖	๒๕๘.๗๐			๒๕๘.๗๐	
๓.๘	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๑๐.๐๐	กก.	๕๗.๙๑	๕๗๙.๔๐			๕๗๙.๔๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าแรงและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุก่อสร้าง	
๓.๙	ผนังก่อคอนกรีตบล็อค	๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๖๕.๐๐	๓๒๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	
๓.๑๐	งานบุหินทราย	๑.๐๐	ตร.ม.	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๒,๕๐๐.๐๐	
๓.๑๑	ฉาบปูนผนัง	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๖๕๐.๐๐	๘๒.๐๐	๘๒๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	
๓.๑๒	งานทับหลัง	๑๐.๐๐	ม.	๗๗.๐๐	๗๗๐.๐๐	๖๒.๐๐	๖๒๐.๐๐	๑,๓๙๐.๐๐	
๓.๑๓	พื้นป้ายบุกระเบื้องเคลือบสีดำ	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	
๓.๑๔	ตัวหนังสือสแตนเลส ๘"	๑.๐๐	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐	
๓.๑๕	ตัวหนังสือสแตนเลส ๖"	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐			๑๓,๐๐๐.๐๐	
๓.๑๖	โลโก้สแตนเลสสกัดกรด	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	
๓.๑๗	บัวขอบป้าย/หัวเสา	๑๕.๐๐	ม.	๓๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐			๔,๕๐๐.๐๐	
๓.๑๘	ทาสีน้ำพลาสติก	๑๐.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							**๔๘๒,๐๕๕.๕๕**	

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๒๗.๐๐ - ๒๗.๙๙ บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายอมรเทพ บัวจันทร์
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายชูเกียรติ บุหลันพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
นายวิระชิต หยูคล้าย
นายช่างโยธาชำนาญงาน