


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
เรื่อง ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศพด. อบต.บ้านชะอวด

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศพด. อบต.บ้านชะอวด โดยดำเนินการตามรายละเอียดต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวดกำหนด สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๙๓๒,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จึงขอประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศพด. อบต.บ้านชะอวด เป็นจำนวนเงิน ๙๓๒,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒



(นายธนนี ภูษงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศพด.อบต.บ้านชะอวด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๓๒,๖๐๐ บาท

๔.ลักษณะงาน งานต่อเติมภายใน(กั้นห้อง),งานต่อเติมอาคารและทางเดินช่วงรอยต่อระหว่างอาคาร,งานทางเท้ารอบอาคาร,งานปรับพื้นที่,งานถนน คสล.ทางเข้า

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๙๓๒,๓๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบ ปร.๔

๖.๒แบบ ปร.๕

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายอมรเทพ บัวจันทร์ ประธานกรรมการ

๗.๒นายวิระชิต หยูคล้าย กรรมการ

๗.๓นายปณิธาน ปานหนู กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอมรเทพ บัวจันทร์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวิระชิต หยูคล้าย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายปณิธาน ปานหนู)

ปร.๕

สรุปผลการประมาณการ

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor - F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๗๑๓,๑๒๒.๙๖	๑.๓๐๗๔	๙๓๒,๓๓๖.๙๖	ระยะเวลาทำงาน ๑๒๐ วัน - เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย ๖% - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	๙๓๒,๓๓๖.๙๖	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**๙๓๒,๓๐๐.๐๐**	
ตัวอักษร **(เก้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)**					

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายอมรเทพ บัวจันทร์

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวิระชิต หยูคล้าย

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายปณิธาน ปานหนู

นิติกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	**งานต่อเติมภายใน (กั้นห้อง)**								
	๑.๑ โครงคร่าวอลูมิเนียม	๔๔.๔๐	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๓๑,๐๘๐.๐๐			๓๑,๐๘๐.๐๐	
	๑.๒ กระจกสีชา	๓๔๓.๐๐	ตร.ฟ.	๖๐.๐๐	๒๐,๕๘๐.๐๐		-	๒๐,๕๘๐.๐๐	
	๑.๓ มุ้งลวดหน้าต่างบานเลื่อน	๘.๐๐	บาน	๘๕๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐			๖,๘๐๐.๐๐	**รวมค่าวัสดุ**
	๑.๔ กาวซีล ยางวาง ยางอัดกระจก น็อต	๑.๐๐	งาน	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			๒,๔๐๐.๐๐	**เหมารวม**
	๑.๕ ค่าแรง	๔๔.๔๐	ตร.ม.		-	๔๕๐.๐๐	๑๙,๙๘๐.๐๐	๑๙,๙๘๐.๐๐	
	รวม							**๘๐,๘๔๐.๐๐**	๑
๒	**งานต่อเติมหลังคาและทางเดินช่วงรอยต่อระหว่างอาคาร**								
	๒.๑ ทรายหยาบรองพื้นทาง หนา ๐.๐๕ ม.	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๘.๖๕	๑,๗๕๔.๖๐			๑,๗๕๔.๖๐	
	๒.๒ คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc. หนา ๐.๑๐ ม.	๖.๑๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑๔,๓๖๖.๓๕	๓๐๖.๐๐	๑,๘๖๖.๖๐	๑๖,๒๓๒.๙๕	
	๒.๓ เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด ø ๔ mm.	๖๑.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๕๐	๑,๖๑๖.๕๐	๕.๐๐	๓๐๕.๐๐	๑,๙๒๑.๕๐	
	๒.๔ ดินถม หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	๖.๑๐	ลบ.ม.	๓๒๗.๐๐	๑,๙๙๔.๗๐			๑,๙๙๔.๗๐	
	๒.๕ เหล็กกล่อง ขนาด ๔" x ๒"x หนา ๓.๒ มม.	๕.๐๐	เส้น	๙๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐			๔,๕๐๐.๐๐	
	๒.๖ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ø ๑ ๑/๔"	๖.๐๐	ท่อน	๖๑๐.๒๘	๓,๖๖๑.๖๘			๓,๖๖๑.๖๘	
	๒.๗ เหล็กกล่อง ขนาด ๑.๑/๒"x๑.๑/๒"x หนา ๒.๐ มม.	๑๕.๐๐	เส้น	๓๘๑.๐๐	๕,๗๑๕.๐๐			๕,๗๑๕.๐๐	
	๒.๘ ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (TRUSS)	๖๖.๐๐	ตร.ม.		-	๑๘๐.๐๐	๑๑,๘๘๐.๐๐	๑๑,๘๘๐.๐๐	
	๒.๙ แผ่นเมทัลชีลดัดโค้ง ยาว ๔.๐๐ เมตร	๖๖.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๗,๑๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๒๒,๔๔๐.๐๐	
	๒.๑๐ รางน้ำสแตนเลส หนา ๑ มม.กว้าง ๖ นิ้ว พร้อมตะขอรัดราง	๔๐.๕๐	เมตร	๘๐๐.๐๐	๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๐๑๒.๕๐	๓๓,๔๑๒.๕๐	
	๒.๑๑ ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส ขนาด ø ๓ นิ้ว พร้อมแหวนรัดท่อ	๑๒.๐๐	เมตร	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
	๒.๑๒ งานจิปาถะ	๑.๐๐	งาน			๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	รวม							**๑๑๐,๑๑๒.๙๓**	๒
๓	**งานทางเท้ารอบอาคาร จำนวน ๗๐ ตารางเมตร**								
	๓.๑ บล็อกคดกริช (ตัวหนอน) หนา ๖ ซม.	๗๐.๐๐	ตร.ม.	๔๒๗.๐๐	๒๙,๘๙๐.๐๐	๕๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๓๓,๗๔๐.๐๐	
	๓.๒ ทรายถม	๒๒.๕๐	ลบ.ม.	๓๒๕.๐๐	๗,๓๑๒.๕๐	๙๙.๐๐	๒,๒๒๗.๕๐	๙,๕๔๐.๐๐	
	๓.๓ ขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด ๐.๑๕x ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.	๗๐.๐๐	ท่อน	๑๗๗.๐๐	๑๒,๓๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๕,๘๙๐.๐๐	
	๓.๔ ขอบเข้ามุม	๑๒.๐๐	ท่อน	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	๓.๕ ทรายหยาบ	๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๘.๖๕	๒,๑๙๓.๒๕			๒,๑๙๓.๒๕	
	๓.๖ ปูนซิเมนต์	๑๕.๐๐	กระสอบ	๑๔๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐			๒,๑๐๐.๐๐	
	รวม							**๖๔,๐๖๓.๒๕**	๓
๔	**งานปรับพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด**								
	๔.๑ ขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด ๐.๑๕x ๐.๓๐x๑.๐๐ ม.	๑๑๓.๐๐	ท่อน	๑๗๗.๐๐	๒๐,๐๐๑.๐๐	๕๐.๐๐	๕,๖๕๐.๐๐	๒๕,๖๕๑.๐๐	
	๔.๒ ขอบเข้ามุม	๖.๐๐	ท่อน	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	๔.๓ ดินถม	๕๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๓๒๗.๐๐	๑๘๑,๑๕๘.๐๐	๒๐.๐๐	๑๑,๐๘๐.๐๐	๑๙๒,๒๓๘.๐๐	
	๔.๔ หินเกล็ด	๖๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๒.๐๐	๓๐,๐๓๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๓๑,๓๓๐.๐๐	
	๔.๕ หญ้าญี่ปุ่น	๓๓๗.๓๐	ตร.ม.	๔๔.๖๐	๑๕,๐๔๓.๕๘			๑๕,๐๔๓.๕๘	
	๔.๖ บ่อพักสำเร็จรูป (Manhole) ขนาด ๐.๔๐x ๐.๔๐ เมตร	๓.๐๐	บ่อ	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๓๔๗.๐๐	๑,๐๔๑.๐๐	๘,๕๔๑.๐๐	
	๔.๗ ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø ๐.๔๐ เมตร	๓๖.๐๐	เมตร	๘๑๗.๐๐	๒๙,๔๑๒.๐๐	๑๔๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๓๔,๔๕๒.๐๐	
	๔.๘ ฝาเหล็กสำหรับ บ่อพัก ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร	๓.๐๐	ฝา	๘๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐			๒,๔๐๐.๐๐	**รวมค่าวัสดุ**
	๔.๙ ดินขุด	๒๓.๐๔	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	
	รวม							**๓๑๒,๘๓๕.๕๘**	๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดต่างๆที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด กำหนด

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านชะอวด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๕	**งานถนน คสล.ทางเข้า กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๙.๕๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.**								
	๕.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	๒๙๕.๐๐	ตร.ม.			๑.๗๓	๕๑๐.๓๕	๕๑๐.๓๕	
	๕.๒ ทรายหยาบรองพื้นทาง	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๘.๖๕	๕,๒๖๓.๘๐			๕,๒๖๓.๘๐	
	๕.๓ คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc.	๓๕.๔๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๘๓,๓๗๑.๙๖	๓๐๖.๐๐	๑๐,๘๓๒.๔๐	๙๔,๒๐๔.๓๖	
	๕.๔ เหล็ก DB ๑๒ mm.	๐.๐๒	ตัน	๒๐,๕๒๐.๕๖	๔๑๐.๔๑			๔๑๐.๔๑	
	๕.๕ เหล็ก RB ๑๙ mm.	๐.๑๐	ตัน	๒๖,๔๕๐.๓๖	๒,๖๔๕.๐๔			๒,๖๔๕.๐๔	
	๕.๖ เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด ø ๔ mm.	๒๓๖.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๕๐	๖,๒๕๔.๐๐	๕.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	๗,๔๓๔.๐๐	
	๕.๗ แบบก่อสร้าง	๙.๐๐	ตร.ม.		-	๑๓๓.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	๑,๑๙๗.๐๐	
	๕.๘ แผ่นโฟม	๒.๔๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๑๐๘.๐๐			๑๐๘.๐๐	
	๕.๙ ยางมะตอย	๑๒.๐๐	ลิตร	๑๙.๘๓	๒๓๗.๙๖			๒๓๗.๙๖	
	๕.๑๐ ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร	๑๒.๐๐	เมตร	๒,๒๖๑.๖๙	๒๗,๑๔๐.๒๘	๕๑๐.๐๐	๖,๑๒๐.๐๐	๓๓,๒๖๐.๒๘	
	รวม							**๑๔๕,๒๗๑.๑๙**	**๕**
	รวม ๑+๒+๓+๔+๕							**๗๑๓,๑๒๒.๙๖**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายอมรเทพ บัวจันทร์
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายวิระชิต หยูคล้าย
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
นายปณิธาน ปานหนู
นิติกร