

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด
เรื่อง ราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ที่ตั้ง ณ จุดบริการวัดชะอวด หมู่ที่ ๑ บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จะดำเนินการจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ที่ตั้ง ณ จุดบริการวัดชะอวด หมู่ที่ ๑ บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๓๒๑๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด จึงขอประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ที่ตั้ง ณ จุดบริการวัดชะอวด หมู่ที่ ๑ บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่งเป็นจำนวนเงิน ๕๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธานี ภูชงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ที่ตั้ง ณ จุดบริการ วัดชะอวด หมู่ที่ ๑ บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๕,๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน ท่อ HDPE ขนาด Ø ๕๐ มม. ความยาวรวม ๒,๔๒๐ เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๕๐๕,๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นางสุนันทา ไหมสุวรรณ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติพงษ์ ดลภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๖.๓ นายวิระชิต หยูคล้าย นายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตติพงษ์ ดลภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายวิระชิต หยูคล้าย)

ปร.๕

สรุปผลการประมาณการ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ที่ตั้ง ณ จุดบริการวัดชะอวด หมู่ที่ ๑ บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

ปริมาณงาน ท่อ HDPE ขนาด Ø ๕๐ มม. ความยาวรวม ๒,๔๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร <u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % เงินประกันผลงานหัก ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓๘๖,๓๑๖.๐๐	๑.๓๐๗๔	๕๐๕,๐๖๙.๕๔	ระยะเวลาทำงาน ๙๐ วัน
			รวมค่าก่อสร้าง	๕๐๕,๐๖๙.๕๔	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**๕๐๕,๐๐๐.๐๐**	

(ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา ไหมสุวรรณ

รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกิตติพงษ์ ดลภักดี

ผอ.กองช่าง อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

นายวิระชิต หยูคล้าย

นายช่างโยธา อบต.บ้านชะอวด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ที่ตั้ง ณ จุดบริการวัดชะอวด หมู่ที่ ๑ บ้านชะอวด ตำบลบ้านชะอวด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ท่อ HDPE ขนาด Ø ๕๐ มม. ความยาวรวม ๒,๔๒๐ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง/ค่าเครื่องจักร		รวมค่าแรงและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ	
๑	ท่อ HDPE (PE ๘๐) ชั้น PN ๑๐ ขนาด Ø ๕๐ มม.	๒,๔๒๐.๐๐	เมตร	๘๑.๐๐	๑๙๖,๐๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	๓๔๑,๒๒๐.๐๐	**รวมค่าแรงเชื่อม**
๒	ท่อ HDPE (PE ๘๐) ชั้น PN ๑๐ ขนาด Ø ๒๐ มม.	๔๘.๐๐	เมตร	๑๓.๐๐	๖๒๔.๐๐			๖๒๔.๐๐	
๓	ข้อต่อตรง ท่อ HDPE (PE๘๐) ชั้น PN ๑๐ ขนาด Ø ๖๓ x ๕๐ มม.	๑.๐๐	อัน	๒๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐			๒๖๐.๐๐	
๔	Stub Ends ขนาด Ø ๕๐ มม.	๑๑.๐๐	ชุด	๕๒๒.๐๐	๕,๗๔๒.๐๐			๕,๗๔๒.๐๐	**อุปกรณ์ครบชุด**
๕	ข้อต่อสามทาง ขนาด Ø ๕๐ มม.	๘.๐๐	อัน	๓๒๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐			๒,๕๖๐.๐๐	
๖	Clamp รัดแยก ขนาด Ø ๕๐ มม. x ๑/๒"	๙๐.๐๐	ชุด	๑๙๖.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐			๑๗,๖๔๐.๐๐	
๗	Ball Valve สำหรับท่อ ท่อ HDPE ขนาด Ø ๕๐ มม.	๑๐.๐๐	อัน	๖๖๕.๐๐	๖,๖๕๐.๐๐			๖,๖๕๐.๐๐	
๘	ตัวอุดปลายท่อ ขนาด Ø ๒๐ มม.	๙๐.๐๐	อัน	๓๘.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐			๓,๔๒๐.๐๐	
๙	ค่าแรงผ่าถนน คสล.สำหรับวางท่อประปา ๖ จุด เหมารวม	๑.๐๐	งาน			๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๑๐	งานจิปาถะอื่นๆเพื่อความสมบูรณ์ของงาน	๑.๐๐	งาน			๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๓๘๖,๓๑๖.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นางสุนันทา ไหมสุวรรณ
รองปลัด อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายกิตติพงษ์ ดลภักดี
ผอ.กองช่าง อบต.บ้านชะอวด

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
นายวิระชิต หยูคล้าย
นายช่างโยธา อบต.บ้านชะอวด