

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง
ที่ **วันที่ ๒๑ มีนาคม** ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ ๕๐๖ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองน้ำหอม หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓๓,๐๐๐.- บาท โดยให้คำนวณราคากลางและรายงานผลราคากลางพร้อมเอกสารให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง/ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้มีมติกำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๖๑,๐๐๐.- บาท (- หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -) และใช้เวลาในการดำเนินการโครงการ ๓๐ วัน **พร้อมกันนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ส่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกำหนด ทองเรือง)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกชัย รัตนคช)
นายช่างโยธา

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
21 มี.ค. 2559

สรุปรายละเอียดใบกำหนดราคากลาง

โครงการ : ขุดลอกหน้าฝายคลองน้ำหอม หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หน้าฝายคลองน้ำหอม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขุดลอก กว้างเฉลี่ย 24.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 25.00 เมตร และกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 49.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน / บาท	ค่า Factor F	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป				
1	ขุดลอกหน้าฝายหน้าฝายคลองน้ำหอม	46,532.58	1.3266	61,730.12	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			61,730.12	
สรุป	**ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเพียง**			**61,000.00**	
(ตัวหนังสือ) .... - หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกำหนด ทองเรือง)

ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายเอกชัย รัตนคช)

นายช่างโยธา

รายละเอียดใบกำหนดราคากลาง

โครงการ : ขุดลอกหน้าฝายคลองน้ำหอม หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง : หน้าฝายคลองน้ำหอม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน : ขุดลอก กว้างเฉลี่ย 24.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 25.00 เมตร และกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 49.20.00 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกพร้อมปรับแต่งแนวตลิ่งคลอง กว้างเฉลี่ย 24.00 เมตร	1,020.00	ลูกบาศก์เมตร	-	-	23.45	23,919.00	23,919.00	
	ยาวเฉลี่ย 25.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร								
2	ขุดลอกพร้อมปรับแต่งแนวตลิ่งคลอง กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร	836.40	ลูกบาศก์เมตร	-	-	23.45	19,613.58	19,613.58	
	ยาวเฉลี่ย 49.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร								
3	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมวัสดุค่าแรง							**46,532.58**	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายคลองน้ำหอม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำตก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 333,000.-บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ทำการขุดลอก กว้างเฉลี่ย 24.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 25.00 เมตร และกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 49.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร ตามรูปแบบที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 61,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรีวิทย์ ช่วยสง	ปลัดอำเภอ	ประธานกรรมการ
2. นายกำหนด ทองเรือง	ปลัดอำเภอ	กรรมการ
3. นายเอกชัย รัตนคช	นายช่างโยธา 5 อบต.น้ำตก	กรรมการ