

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๑-๐๔๖ สายนายบ้านนายร้อย – นางฟอง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใคร ตำบลกลาย

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๑-๐๔๖ สายบ้านนายร้อย – นางฟอง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใคร ตำบลกลาย โดยทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๑-๐๔๖ สายบ้านนายร้อย – นางฟอง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใคร ตำบลกลาย รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๔๑-๐๔๖ สายบ้านนายร้อย – นางฟอง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใคร ตำบลกลาย
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการก่อสร้าง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๖๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ใช้ หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๘ ลูกบาศก์เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๓๘,๐๔๒.๐๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนายวิทยา ปุ้ยมนต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็น ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุสรณ์ ผลเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็น กรรมการ
๖.๓ น.ส.พณิดา ห้องเม่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย โทร. 075-375-341 ต่อ 18 กองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง

ประมาณราคา/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-046 สายบ้านนายร้อย - นางฟอง หมู่ที่ 9

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างจำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร ดังนี้ **ช่วงที่ 1** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 64.50 ลูกบาศก์เมตร **ช่วงที่ 2** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 18 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ค่าไถเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	2,750.00	1.74	4,785.00	1.3984	2.43	6,691.34
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	110.00	553.13	60,844.30	1.3984	773.40	85,084.66
3	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า(wire mesh) ขนาด ø 4 มม. @ 0.20X0.20 เมตร	ตร.ม.	2,200.00	27.00	59,400.00	1.3984	37.75	83,064.96
4	คอนกรีตผสมเสร็จ(240 KSC)	ลบ.ม.	330.00	2,599.64	857,881.20	1.3984	3,635.33	1,199,661.07
5	เหล็ก RB (Contraction joint) ขนาด ø 15 มม.	เส้น	39.60	297.74	11,790.50	1.3984	416.35	16,487.83
6	เหล็ก RB (Expansion joint) ขนาด ø 19 มม.	เส้น	4.40	590.72	2,599.16	1.3984	826.06	3,634.66
7	ท่อ pvc. ขนาด ø 3/4 นิ้ว	เส้น	5.50	49.53	272.41	1.3984	69.26	380.93
8	หินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	82.50	342.70	28,272.75	1.3984	479.23	39,536.61
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,500.00	3,500.00	1.0000	3,500.00	3,500.00
							TOTAL	1,438,042.06
							รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,438,042.06

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาและกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นดังนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เงินตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่สิบสองบาทหกสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต่) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ)

นายช่างโยธาอาวุโส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพณิดา ห้องแม่ง) เจ้าพนักงานธุรการ

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔