14

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายบ้านนายวรรณะ ยอดแก้ว

ปริมาณงาน ถนนสภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ปรับปรุงโดยการเกรดปรับแต่งชั้นพื้นทางเดิมตลอดสาย และใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๗.๕๐ ตร.ม.ใช้วัสดุหินคลุกปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ ๒๒.๕๐ บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

FACTOR F (งานถนน) = ๑.๓๕๗๔ **พื้นที่ฝนชุก ๑**

- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%
- ภาษี ๗%
- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
- เงินประกันผลงานหัก ๐%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
๑	งานปรับเกรดพื้นทางเดิมพร้อมเกรดแต่งผิวจราจร	ตร.ม.	๑,๔๑๗.๕๐	๑.๖๙	๒,๓๙๕.๕๘	๑.๓๕๗๔	๒.๒๙	๓,๒๔๖.๐๘
๒	งานวัสดุหินคลุกผิวจราจร	ลบ.ม.	๑๔๒.๐๐	๔๑๙.๘๔	๕๙,๖๑๗.๒๘	๑.๓๕๗๔	๕๖๙.๘๙	๘๐,๙๒๔.๓๘
					๖๒,๐๑๒.๘๖		รวม	๘๔,๑๗๐.๔๖
							คิดเป็นเงินงบประมาณราคากลางทั้งสิ้น	๘๔,๐๐๐.๐๐

เงินตัวอักษร (- แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายวรรณะ ยอดแก้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ บัวแก้ว) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนุกูล ปล้องคง) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ช่วยจิตร) นายช่างโยธา