

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ (การเงินและบัญชี) โทร. ๐๗๕-๓๘๖๐๖๒
ที่ นศ ๐๓๑๘/ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกขุดลอกคลองอนุรักษ์ หมู่ที่ ๗,๑๑ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองอนุรักษ์ หมู่ที่ ๗,๑๑ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปราคากลางงานขุดลอกคลองอนุรักษ์ หมู่ที่ ๗,๑๑ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน แบ่งงวดงาน – งวดเงิน – ออกเป็น ๑ งวด และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน หน้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายรุ่มฉัตร ทองสุก)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชรินทร์ เมืองจีน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลการะเกด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุไพรัช ปิยะพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองอนุรักษ์ หมู่ที่ 7,11

ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งวดที่ 1 จ่ายในอัตราร้อยละ 100 ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดลอก และกำจัดวัชพืชส่งน้ำสายคลองอนุรักษ์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.20 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้นไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทางยาว 3,826 เมตร หรือปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้นไม่น้อยกว่า 32,903.60 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายคลองอนุรักษ์ ระยะทาง 5,326 เมตร

ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 1,500 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 9.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องคลองกว้าง 3.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.20 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 ระยะทาง 3,826 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 16.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องคลองกว้าง 5.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,903.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในอ่าว,ศาลาตะเคียน หมู่ที่ 7,11 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	907,284.40	
ค่า FACTOR = 1.3752	1,247,700.25	
เป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1,247,700.25	
คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น	1,247,700.00	
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,250,700.00บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรมณัตร ทองสุก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกนันต์ นวุดประเสริฐ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายคลองอนุรักษ์ ระยะทาง 5,326 เมตร

ช่วงที่ 1 ระยะทางยาว 1,500 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 9.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องคลองกว้าง 3.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 9.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.20 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 ระยะทาง 3,826 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 16.00 เมตร ลึก 1.80 เมตร ท้องคลองกว้าง 5.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 32,903.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในอ่าว,ศาลาตะเคียน หมู่ที่ 7,11 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
1.	งานขุดดิน	37,803.60	ลบ.ชม.	-	-	24.00	907,286.40		
รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น									
(เก้าแสนเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายร่มฉัตร ทองสุก)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชรินทร์ เมืองจีน)
นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองอนุรักษ์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,250,700.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน

ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชคลองอนุรักษ์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงที่ 1 กว้าง 9.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร ท้องกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้น ไม่น้อยกว่า 4,900.00 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 16.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ท้องกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,826 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้น ไม่น้อยกว่า 32,903.60 ลบ.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นเงิน 1,250,700.- บาท
(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
   6.2 แบบรูปรายการ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายร่มฉัตร ทองสุก ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
   7.2 นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
   7.3 นายชรินทร์ เมืองจีน นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลการะเกด กรรมการ