บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ (การเงินและบัญชี) โทร. ๐๗๕-๓๘๖๐๖๒
ที่ นศ ๐๓๑๘/ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกขุดลอกคลองบางเตย หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๘๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบางเตย หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปราคากลางงานขุดลอกคลองบางเตย หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน แบ่งงวดงาน – งวดเงิน – ออกเป็น ๑ งวด และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายร่มฉัตร ทองสุก)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชรินทร์ เมืองจีน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลการะเกด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุไพรัช ปิยะพงษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายมนตรา พรมสินธุ)
นายอำเภอเชียรใหญ่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสาย คลองบางเตย หมู่ที่ 7,8

ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งวดที่ 1 จ่ายในอัตราร้อยละ 100 ของราคาค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดลอก และกำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำสายคลองบางเตย หมู่ที่ 7,8 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงที่ 1 บ้านนายสมหมาย-ถนนลาดยาง นศ.3084 กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้นไม่น้อยกว่า 4,000 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 ถนนลาดยาง นศ.3084-ห้วยน้ำเย็น กว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้นไม่น้อยกว่า 9,200 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 3 ห้วยน้ำเย็น-บ้านนานอก กว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทางยาว 887 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้นไม่น้อยกว่า 4,301.95 ลูกบาศก์เมตร

ระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายคลองคลองบางเตย จำนวน 3 ช่วง รวมระยะทาง 1,887 เมตร

ช่วงที่ 1 บ้านนายสมหมาย-ถนนลาดยาง นศ.3084 ระยะทาง 200 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 20.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องคลองกว้าง 10.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึก เฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 ถนนลาดยาง นศ.3084-ห้วยน้ำเย็น ระยะทาง 800 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 20.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องคลองกว้าง 10.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,200 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 3 ห้วยน้ำเย็น-บ้านนานอก ระยะทาง 887 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 4.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,301.95 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในอ่าว,บ้านนานอก หมู่ที่ 7,8 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

แบบ.ปร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
1.	งานขุดดิน (4,000+9,200+4,301.95)	17,501.95	ลบ.ซม.	-	-	24.00	420,046 .80	420,046 .80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น									
(สี่แสนสองหมื่นสี่สิบหกบาทแปดสิบสตางค์)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายร่มฉัตร ทองสุก)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชรินทร์ เมืองจีน)
นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

บัญชีแสดงปริมาณงาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง สายคลองคลองบางเคย จำนวน 3 ช่วง รวมระยะทาง 1,887 เมตร

ช่วงที่ 1 บ้านนายสมหมาย-ถนนลาดยาง นศ.3084 ระยะทาง 200 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 20.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องคลองกว้าง 10.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,000.00 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 2 ถนนลาดยาง นศ.3084-ห้วยน้ำเย็น ระยะทาง 800 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 20.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ท้องคลองกว้าง 10.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,200 ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ 3 ห้วยน้ำเย็น-บ้านนานอก ระยะทาง 887 เมตร โดยทำการขุดลอกคลองจากสภาพเดิมกว้าง 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ท้องคลองกว้าง 4.00 เมตร โดยขุดลอกใหม่ให้ได้ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,301.95 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านในอ่าว, บ้านนานอก หมู่ที่ 7,8 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ประมาณการโดย นายชรินทร์ เมืองจีน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินงบประมาณ	420,046.80	
ค่า FACTOR = 1.3752	577,648.35	
เป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน	577,000.00	
คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น	577,000.00	
(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 580,000.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายร่มฉัตร ทองสุก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชรินทร์ เมืองจีน)

นายช่างโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.การะเกด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองบางเตย หมู่ที่ 7,8 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 580,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน

ขุดลอกดินและกำจัดวัชพืชคลองบางเตย หมู่ที่ 7,8 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วงที่ 1 บ้านนายสมหมาย – ถนนลาดยาง นศ.3084 กว้าง 20.00 เมตร ลึก 2.5 เมตร ท้องกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้น ไม่น้อยกว่า 4,000.00 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 ถนนลาดยาง นศ.3084 – ห้วยน้ำเย็น กว้าง 20.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ท้องกว้าง 14.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้น ไม่น้อยกว่า 9,200.00 ลบ.ม.

ช่วงที่ 3 ถนนลาดยาง นศ.3084 – บ้านนานอก กว้าง 10.00 เมตร ลึก 2.60 เมตร ท้องกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 887 เมตร หรือมีปริมาตรดินและวัชพืชที่ขุดขึ้น ไม่น้อยกว่า 4,301.65 ลบ.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นเงิน 580,000.- บาท

(ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

6.2 แบบรูปรายการ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายร่มฉัตร ทองสุก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
7.2 นายเอกนันต์ นาคประเสริฐ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	กรรมการ
7.3 นายชรินทร์ เมืองจีน	นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลการะเกด	กรรมการ