สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท่า (เลียบคลองใหม่)หมู่ที่ ระยะทางก่อสร้าง 520.00 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร

หน่วยงานดำเนินการ ที่ทำการอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,065,945.60	1.3984	1,490,618.33	FactorFภายใต้เงื่อนไข
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,493,618.33	ระยะเวลาก่อสร้าง
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,493,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 574.23 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางมณฑา โสทรจิตร์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายพงษ์ประพันธ์ โภชากรณ์)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายวิติ รองพินิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายกฤตกร สุทธิศักดิ์)

นายอำเภอพระพรหม ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานนาท่า (เลียบคลองใหม่)หมู่ที่7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 520 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,600.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวัน 8 มิถุนายน 2564 **ตามแบบเลขที่** 02/2562 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายประคอง ช่วยแป้น นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานกรุยทางขนาดเบา	-	ตรม.	-	-	-	-	-
2	เกลี่ยปรับแต่งถนนเดิม	2,600.00	ตรม.	-	-	1.71	4,446.00	4,446.00
3	งานดินถมขยายถนน	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-
4	ทรายหยาบรองพื้น	130.00	ลบ.ม.	613.95	79,813.50	64.00	8,320.00	88,133.50
5	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' 240 ksc)	390.00	ลบ.ม.	1,800.00	702,000.00	82.07	32,007.30	734,007.30
6	ตะแกรงลวด WIRE MESH 4มม.@0.20 ม.#	2,600.00	ตรม.	29.81	77,506.00	5.00	13,000.00	90,506.00
7	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB15 (13.87 กก.)	21.00	เส้น	354.00	7,434.00	45.00	945.00	8,379.00
	เหล็กเส้นกลม SD 30 DB16 (15.78 กก.)	52.00	เส้น	403.00	20,956.00	52.00	2,704.00	23,660.00
	เหล็กเส้นกลม SR 24 RB19 (22.26 กก.)	5.00	เส้น	615.00	3,075.00	64.00	320.00	3,395.00
8	งานแบบหล่อคอนกรีต(คิดตามยาว 2 ข้าง)	520.00	เมตร	21.94	11,408.80	-	-	11,408.80
9	ท่อ PVC.+CAP (ความยาว 0.25 ม.)	100.00	อัน	12.80	1,280.00	-	-	1,280.00
10	ซิโลเท็ค	3.00	แผ่น	250.00	750.00	-	-	750.00
11	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	195.00	ลิตร	10.00	1,950.00	10.00	1,950.00	3,900.00
12	หินคลุกไหล่ทาง	142.00	ลบ.ม.	363.95	51,680.00	10.00	1,420.00	53,100.00
13	งานตีเส้นจราจร	121.00	ตรม.	380.00	45,980.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว	-	45,980.00
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้)	-	ป้าย	1,500.00	-		-	-
15	ป้ายโครงการก่อสร้าง (เหล็ก)	1.00	ป้าย	-	-		-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร				1,003,833.30		**65,112.30**	
	ยอดยกไป ปร.5							1,068,945.60

ภายใต้เงื่อนไข

- Factor F ปรับปรุงใหม่ : กค. 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิ.ย. 63
- ราคาวัสดุก่อสร้าง สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ เดือน พฤษภาคม 2564
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อ.เมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563

.....ผู้ประมาณราคา